


PODORYS 1.NP – NOVÝ STAV

M1:100



LEGENDA PRVKOV:

- O3s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x2100mm, 16ks
- S3s EXISTUJÚCA VONK. PARAPETNÁ DOSKA, š.250mm, 16ks
- S3 NOVÁ VONKAJŠIA PARAPETNÁ DOSKA Z PZ PLECHU MAX š.250mm A DLŽKY 2400mm, 16ks
- O4s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x1200mm, 1ks
- F1 NOVÉ ZATEPLENIE FASÁDY Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr.140mm A PREFARENOU SILIKÁTOVOU OMIETKOU, hr.2mm
- F1s EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁĽ Cdm hr.375mm A OBOJSTRANNEJ VÁPENOCEM. OMIETKY hr.25mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.140mm

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

LEGENDA EXISTUJÚCÍCH Miestností

č.m.	Názov miestnosti	ÚPRAVA POKRYCHU		
		Plocha m <sup>2</sup>	Podlaha	Strop
1.01	VESTIBUL	6,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.02	ŠATĽA	11,65	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.03	HALA	23,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.04	JEDALEŇ	87,94	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.05	KUCHYŇA	23,90	TERAZZO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.06	PRIPRAVA	23,90	TERAZZO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.07	RIAD	23,90	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.08	PRIRUČNÝ SKLAD	11,89	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.09	KANCELÁRIA	11,89	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.10	MANIPULÁCIA	15,23	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.11	PREDSIENĽ WC	6,26	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.12	WC PERSONÁL	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.13	SPRCHA-PERSONÁL	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.14	UPRATOVAČKA	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.15	PREDSIENĽ WC	4,06	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.16	PISOÁRE	2,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.17	WC – CHLAPCI	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.18	WC – DIEVČATÁ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.19	PREDSIENĽ WC	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.20	SCHODIŠTE	18,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA


ZASTAVANÁ PLOCHA: 324,84 m2

ÚŽITKOVÁ PLOCHA PRIZEMIA: 283,07 m2

PLOCHA FASÁDY: 837,04 m2

OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 3589,5 m3

±0,000 = 97,25 m.n.m.



KRESLIL: ING.FEČILAK		TECHNICKÁ KONTROLA: ING.BENKA–GOČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.BENKA–GOČ
INVESTOR: OBEC KRUŽLOVÁ			
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽLOVÁ			
OBJEKT: S001 MATERSKÁ ŠKOLA			
OBSAH: PODORYS 1.NP – NOVÝ STAV			
MIERKA: M1:100		VÝKRES Č.: E.10	