


PÔDORYS 1.NP



LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL hr. 300mm + KZS Z  
MINERÁLNE VĽNY hr. 50 mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm

POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC:


- (N1) PO OTLČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JÁDROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VĽNY hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- (N2) NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VNÚTORNÝCH STIEN
- (N3) NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRÁTA POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VĽNY hr. 50 mm a ometka silikátová z exteriéru + štuková ometka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTIEHO BETÓNU C16/20
- (N4) NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHLADU VÁZNIKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N5) NOVÝ OBKLAD PODHLADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N6) OTVOR DOMUROVAŤ PLŇNÝMI TEHLAMI HRÚBKÝ 150mm (CELKOVÁ HRÚBKÁ STENY 300mm)
- (N7) NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÁZNICE 100x100mm + DAŽDOVÉ ŽLABY A ZVODY
- (N8) NOVÁ OKNA A DVERE, PLASTOVÝ RAM BIELY, IZOLAČNÉ TROJSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- (N9) NOVÉ ZATEPLENÉ OCELOVÉ VRÁTA 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm

LEGENDA MIESTNOSTI:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	MIESTNOSTI	PODLAHY	STENA	PODLAHA	STROP
1.01	SKLAD DREVA	200,0 m2	4,0 m	±0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
1.02	SKLAD 1	14,57 m2	2,6 m	0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
1.03	SKLAD 2	31,02 m2	4,0 m	0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU		245,59 m2					
ZASTAVANÁ PLOCHA SPOLU		271,36 m2					

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		KRESLIL:		VYPRACOVAL:		ČÍS.PARÉ:	
ING. BENKA-GOČ		ING. BENKA-GOČ		ING. FECILIAK		ING. FECILIAK			
MIESTO STAVBY:		OBECNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ		OKRES:		SVIDNÍK			
GEN.PROJEKTANT:						JM1 s.r.o., KRAJNÁ POLANA 56, 090 05			
GEN.DODÁVATEL STAVBY:									
INVESTOR:				OBECNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ					
<div>REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO PODNIKU KRUŽLOVÁ</div>									
STAVBA:									
OBJEKT:									
SO01 SKLAD PÍLY									
NÁZOV									
VÝKRESU:									
PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV									
FORMÁT:								2x44	
DÁTUM:								APRÍL 2018	
ČÍS.ZAKÁZKY:									
STUPEŇ PD:								DSP	
MIERKA:								M1:100	
OZNAČENIE								E.5	
VÝKRESU:									

