


PÔDORYS STRECHY

25800



LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z POLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr. 300mm + CEMENTOVÁ OMIETKA hr. 25mm OBOUSTRANNÁ
- VÝPLŇOVÉ MURIVO Z PLŇNÝCH PALENÝCH THEÁL hr. 150mm + CEMENTOVÁ OMIETKA hr. 25mm OBOUSTRANNÁ

LEGENDA ZNAČENIA

▲ VSTUP

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ:

- (B1) OTLČENIE EXTERIÉROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU 50%, PRÍPRAVA ZATEPLENIA
- (B2) OTLČENIE INTERIÉROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU cca 50%
- (B3) ODSTRÁNENIE VRÁT A ÚPRAVA OTVORU NA VYPLNENIE POROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI hr. 300mm, VRÁTANIE VÝKOPU PRE ZÁKLAD POD STENU
- (B4) ÚPRAVA OTVOROV NA VYPLNENIE TVÁRNICOU hr. 150mm
- (B5) ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY A DREVENÝCH VAZNIČ
- (B6) VYBÚRANIE OKIEN, DVERÍ A VRÁT

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT: ING. BENKA-GOČ	KONTRLOVAL: ING. BENKA-GOČ	KRESLI: ING. FECILIAK	VYPRACOVAL: ING. FECILIAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ	OKRES:	SVIDNIK		
GEN.PROJEKTANT:	JM1 s.r.o., KRAJNÁ POLANA 56, 090 05				
GEN.DODÁVATEL STAVBY:					
INVESTOR:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ				
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA OBEČNÉHO PODNIKU KRUŽLOVÁ			FORMÁT:	2x44
OBJEKT:	S001 SKLAD PÍLY			DÁTUM:	APRÍL 2018
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁČE			ČÍS.ZAKÁZKY:	
				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	M1:100
				OZNAČENIE VÝKRESU:	E.3