


REZ A-A



POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁČ:

- (N1) PO OTLČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JÁDROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- (N2) NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MAĽBA VNÚTORNÝCH STIEN
- (N3) NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRATA POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr.300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr.50 mm a ometka silikátová z exteriéru + štuková ometka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
- (N4) NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHĽADU VAZNÍKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N5) NOVÝ OBKLAD PODHLĽADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- (N6) OTVOR DOMUROVAŤ PLNÝMI TEHLAMI HRÚBKY 150mm (CELKOVÁ HRÚBK A STENY 300mm)
- (N7) NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÄZNICE 100x100mm + DAŽĎOVÉ ŽĽABY A ZVODY
- (N8) NOVÁ OKNÁ A DVERE, PLASTOVÝ RÁM BIELY, IZOLAČNÉ TROJSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- (N9) NOVÉ ZATEPLENÉ OCEĽOVÉ VRATA 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCE OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNE VLNY hr. 50 mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT: ING. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: ING. BENKA-GOČ	KRESLIL: ING. FECILÁK	VYPRACOVAL: ING. FECILÁK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽĽOVÁ	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN.PROJEKTANT:	JM1 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05				
GEN.DODÁVATEĽ STAVBY:					
INVESTOR:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽĽOVÁ				
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA OBEČNÉHO PODNIKU KRUŽĽOVÁ			FORMÁT:	1xA4
OBJEKT:	SO01 SKLAD PÍLY			DÁTUM:	APRÍĽ 2018
NÁZOV VÝKRESU:	REZ - NAVRHOVANÝ STAV			ČÍS.ZAKÁZKY:	
				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	M1:100
				OZNAČENIE VÝKRESU:	E.6