


LEGENDA ZNAČENIA


- T** STŘEŠNÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH T50
- 0** CEMENTOVÁ OMÍTKA hr. 25mm
- Z1** ZAMUROVANÝ OTVOR 2000 x 2800mm Z PÁLENÝCH PL�의CH TEHL hr. 150mm
- 01** OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 2000 x 1500 mm
- 02** OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 2000 x 900 mm
- 03** OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 850 x 1150 mm
- D1** OCELOVÉ VRAŤA 4750 x 3750 mm
- D2** DVERE 950 x 2050 mm

JUŽNÝ POHĽAD



POPIS BÚRACICH PRÁČ:

- (B1) OTLČENIE EXTERIÉROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU 50%, PRÍPRAVA ZATEPLENIA
- (B2) OTLČENIE INTERIÉROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU cca 50%
- (B3) ODSTRÁNENIE VRÁT A ÚPRAVA OTVORU NA VYPLNENIE POROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI hr.300mm, VRÁTANE VÝKOPU PRE ZÁKLAD POD STENU
- (B4) ÚPRAVA OTVOROV NA VYPLNENIE TVÁRNICOU hr. 150mm
- (B5) ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY A DREVENÝCH VAZNÍČ
- (B6) VYBÚRANIE OKIEN, DVERÍ A VRÁT



POZNÁMKA

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--|
| ZOD.PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: | KRESIL: | VYPRACOVAL: | ČÍS.PARÉ: | |
| ING. BENKA-GOČ | ING. BENKA-GOČ | ING. FEČILIAK | ING. FEČILIAK | | |
| MIESTO STAVBY: | OBECNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ | OKRES: | SVIDNÍK | | |
| GEN.PROJEKTANT: | | JM1 s.r.o., KRAJINÁ POLANA 56, 090 05 | | | |
| GEN.DODÁVATEL STAVBY: | | | | | |
| INVESTOR: | | OBECNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ | | | |

REKONŠTRUKCIA

OBECEHÉHO PODNIKU KRUŽLOVÁ

SO01 SKLAD PÍLY

POHĽADY - BÚRACIE PRÁCE

| | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| OBJEKT: | SO01 SKLAD PÍLY | |
| NÁZOV VÝKRESU: | POHĽADY - BÚRACIE PRÁCE | OZNAČENIE VÝKRESU: |
| | | DSP |
| | MIERKA: | M1:100 |
| | | E.4 |