


PÔDORYS 1.NP



LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z POLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr. 300mm + CEMENTOVÁ OMIETKA hr. 25mm OBOUSTRANNÁ
- VÝPLŇOVÉ MURIVO Z PLŇNÝCH PALEŇNÝCH THEÁL hr. 150mm + CEMENTOVÁ OMIETKA hr. 25mm OBOUSTRANNÁ

LEGENDA ZNAČENIA

▲ VSTUP

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ:

- B1 OTLČENIE EXTERIEROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU 50%, PRÍPRAVA ZATEPLENIA
- B2 OTLČENIE INTERIEROVEJ OMIETKY STIEN V ROZSAHU cca 50%
- B3 ODSTRÁNENIE VRÁT A ÚPRAVA OTVORU NA VYPLNENIE POROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI hr. 300mm, VRÁTANIE VÝKOPU PRE ZÁKLAD POD STENU
- B4 ÚPRAVA OTVOROV NA VYPLNENIE TVÁRNICOU hr. 150mm
- B5 ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY A DREVENÝCH VAZNÍČ
- B6 VYBÚRANIE OKIEN, DVERÍ A VRÁT

LEGENDA MIESTNOSTI:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	MIESTNOSTI	PODLAHY	STENA	PODLAHA	STROP
1.01	SKLAD DREVA	200,0 m2	4,0 m	±0,000	OMIETKA + MALBA	BETÓN	OMIETKA + MALBA
1.02	SKLAD 1	14,57 m2	2,6 m	0,000	OMIETKA + MALBA	BETÓN	OMIETKA + MALBA
1.03	SKLAD 2	31,02 m2	4,0 m	0,000	OMIETKA + MALBA	BETÓN	OMIETKA + MALBA
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU		245,59 m2					
ZASTAVANÁ PLOCHA SPOLU		271,36 m2					

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT:	ING. BENKA-GOČ	KONTRLOVAL:	ING. BENKA-GOČ	KRESLIL:	ING. FECILIAK	VYPRACOVAL:	ING. FECILIAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ		OKRES:		SVIDNIK				
GEN.PROJEKTANT:			JM1 s.r.o., KRAJNÁ POLANA 56, 090 05						
GEN.DODÁVATEL STAVBY:									
INVESTOR:			OBEČNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ						
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA		FORMÁT:		2x44				
OBEČNÉHO PODNIKU KRUŽLOVÁ		DÁTUM:		APRIL 2018					
OBJEKT:		ČÍS.ZAKÁŽKY:							
SO01 SKLAD PÍLY		STUPEŇ PD:		DSP					
PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁČE		MIERKA:		M1:100					
NÁZOV		OZNAČENIE		E.1					
VÝKRESU:		VÝKRESU:							