

ZMLUVA O DIELO

„Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová“ uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kružlová
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
V zastúpení: PhDr. Adrián Gužo - starosta obce
Tel.: +421 908 665593
IČO: 00330655
E-mail: adrian.guzo@centrum.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo, a.s.
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Jozef Paľa-Kočiščák
Tel.: +421908999759
IČO: 36454508
DIČ: 2020011642
DIČ DPH: SK2020011642
E-mail: info@pozemnestaviteľstvo.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4045 9670

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je „Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová“ a to z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu. Hlavnými bodmi rekonštrukcie sú:

- Výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom
- Nová podlahová konštrukcia zateplená EPS 150S hr. 100 mm
- Zateplenie fasády KZS minerálna vlna hr. 180 mm

- Zateplenie sokla KZS XPS hr. 100 mm
- Zateplenie stropu pod nevykurovaným podkrovním sklenou vlnou hr. 360 mm
- Nová strešná krytina z profilovaného plechu vrátane lát a kontralát
- Obnova okapového chodníka
- Nové deliace priečky
- Nové interiérové dvere a sanita
- Nové vykurovanie (plynový kondenzačný kotol + podlahové vykurovanie)
- Nová elektroinštalácia vrátane nových svietidiel do SDK podhl'adu
- Nový bleskozvod
- Injektáž obvodového muriva

Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie je podrobne rozpísaná vo Výkaze – Výmer a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. Termín zahájenia realizácie je do **5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa.**

3.1.2. Termín dodania kompletného zmluvného diela bude **najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k termínu zahájenia realizácie.**

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl.III, odstavce 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

Spolu bez DPH	87 827,49 EUR
DPH 20%	17 565,50 EUR
Spolu	105 392,99 EUR
Slovom	jednostopäťtisícristodevät'desiatdva EUR a deväťdesiatdeväť centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. V.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Výkazu - Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VI.

Vykonanie diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.

6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Čl. VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatie prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri predaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

Čl. IX.

Ostatné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.

9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na vyššie uvedený predmet zákazky.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený Výkaz – výmer podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo)

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Kružlová, dňa 21. 4. 2020

V Prešove dňa 21.4.2020

Objednávateľ



PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce Kružlová

Zhotoviteľ



Jozef Paľa-Kočiščák

J. ROZPOČET STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružiová

IKSO:
Miesto: Obec Kružlová

Číslo:
Dátum: 21.4.2020

Objednávateľ:
Obec Kružlová

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Pozemné staviteľstvo, a.s.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Jozef Paľa-Kočiščák

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 827,49
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	87 827,49	17 665,99
Cena s DPH v EUR			105 392,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo, a.s.

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		87 827,49	105 392,99
SO01.1	Zateplenie fasády	44 166,17	52 999,40
SO01.2	Zateplenie strechy	17 863,39	21 436,07
SO01.3	Výmena výplní otvorov	7 316,30	8 779,56
SO01.4	Zateplenie podlahy	8 656,61	10 387,93
SO01.5	Vykurovanie	9 825,02	11 790,02



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Obec Kružlová

KS:

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

ICO:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

Pozemné stavitelstvo, a.s.

ICO:

IC DPH:

Projektant:

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 166,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 166,17	20,00%	8 833,23

Cena s DPH

v EUR

52 999,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.4.2020

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Obec Kružlová

Datum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Spracovateľ:

JUZEI Fald-
KOŠICKÝ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 166,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 681,39

D 1

Zemné práce

5 552,08

1	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	28,490	16,063	457,63
2	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným náradím	m3	25,641	96,308	2 469,43
3	K	132311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 4	m3	25,641	20,631	529,00
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	25,641	35,471	909,51
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,641	1,808	46,36
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	25,641	3,733	95,72
7	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,641	8,456	216,82
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	25,641	0,948	24,31
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,536	3,359	65,62
10	M	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	35,165	20,631	725,49
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,490	0,428	12,19

D 2

Zakladanie

1 314,06

12	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	113,960	1,696	193,28
13	M	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, netkaná	m2	116,239	1,060	123,21
14	K	216904113	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou	m2	215,505	4,629	997,57

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 814,97

15	K	311208430	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 450 mm	m	40,700	39,879	1 623,08
16	K	346244371	Zamurovanie otvorov v obvodovom murive po vyburaní komínov lpyňových otopných telies	ks	4,000	47,972	191,89

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 141,36

17	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	12,965	1,563	20,26
18	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	137,625	5,671	780,47
19	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	20,350	12,139	247,03
20	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 30 mm	m2	20,350	29,997	610,44
21	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová	m2	170,391	14,718	2 507,81
22	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, mozaiková omietka	m2	25,290	23,565	595,96
23	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie	m2	41,288	7,661	316,31
24	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	65,570	2,675	175,40
25	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	195,681	1,982	387,84
26	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	25,290	5,360	135,55
27	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok	m2	41,288	2,737	113,01
28	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS lepený rámo s prikotvením	m2	59,010	46,073	2 718,77
29	K	625250182	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - dosky z MWV, vrátane kotiev	m2	140,610	84,794	11 922,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x 70µm	m2	11,000	6,456	71,02
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 071,80
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				1 071,80
64	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 071,800	1 071,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rakonstrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.2 - Zateplenie strechy

JKS/O:

Miesto:

Obec Kružlová

KS:

Dátum:

21.04.2020

Objedávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 863,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 863,39	20,00%	3 572,88

Cena s DPH

v EUR

21 436,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

21. 4. 2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.2 - Zateplenie strechy

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviiteľ'stvo, a.s.

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 863,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 445,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

22,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 420,03

99 - Presun hmôt HSV

2,23

PSV - Práce a dodávky PSV

15 984,62

713 - Izolácie tepelné

3 782,96

762 - Konštrukcie tesárske

2 054,17

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 854,31

764 - Konštrukcie klampiarske

7 188,91

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 104,27

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

433,58

VRN06 - Zariadenie staveniska

433,58



ROZPOČET

Objekt

Rekonštrukcia Vetrojto obce, ktorá je súčasťou budovy v obci Kružlová

Objekt

SO01.2 - Zateplenie strechy

Miesto

Obec Kružlová

Dátum

21.04.2020

Objektová

Obec Kružlová

Projektant

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 08001

Spoločnosť

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 863,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 445,19

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

22,93

1	K	388129720	Montáž dielca prefabrikovaného, krycia doska na komín	ks	1,000	20,732	20,73
2	M	592270000900	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová, rozmer 500x500x50 mm	ks	1,000	2,196	2,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 420,03

3	K	952901111	Výčistenie podkrovného priestoru	m2	110,810	3,883	430,28
4	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou (dočasné prekrytie stropu)	m2	110,810	4,069	450,89
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,029	9,686	48,71
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,029	12,989	65,32
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	100,580	0,458	46,07
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,029	11,532	57,99
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	10,058	0,929	9,34
10	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,029	22,077	111,03
11	K	979089312	Poplatok za skladovanie	t	1,202	21,243	25,53
12	K	981331111	Demolácia komínov z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním, -1,80000t	m3	0,750	233,162	174,87

D 99

Presun hmôt HSV

2,23

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,068	32,788	2,23
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 984,62

D 713

Izolácie tepelné

3 782,96

14	K	713120010	Položenie parozábrany pod tepelnú izoláciu stropu	m2	110,810	0,816	90,42
15	M	293230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	127,432	1,472	187,58
16	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	110,810	2,404	266,39
17	M	631650000500	Izolácia zo sklenej vlny hr.180mm, vhodná pre zateplenie strechy	m2	226,052	14,179	3 205,19
18	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,977	34,170	33,38

D 762

Konštrukcie tesárske

2 054,17

19	K	762-1 NEOPRÁVNENÉ	Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy na stavbu	hod	8 000	49,411	395,29
20	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	697,200	0,764	532,66
21	M	6051411200	Dosky a fošne mäkké rezivo 200x20mm - laty	m3	1,534	262,637	402,89
22	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	175,560	1,551	272,29
23	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, kontralata	m3	0,290	241,654	70,08
24	K	762343811	Demontáž debnenia strechy z drevených dosiek, - 0,01700t	m2	135,960	2,021	274,78
25	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klínv - svorky, dosky, klince, pásová oceľ	m3	1,824	31,359	57,20
26	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,045	46,875	48,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 854,31
27	K	763138210	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	77,460	23,939	1 854,31
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 188,91
28	K	764172202	Oceľové strešné krytiny z profilovaného plechu, sklon do 45°	m2	135,960	24,655	3 352,09
29	K	764173716 NEOPRA/MENÉ	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°	ks	2,000	105,115	210,23
30	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	135,960	2,390	324,94
31	M	6736700010	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia - poistná hydroizolácia	m2	149,556	2,298	343,68
32	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, do 30st., - 0,00751t	m2	135,960	1,528	207,75
33	K	764322320	Oplechovanie z LKP plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 210 mm	m	44,700	10,447	466,98
34	K	764339310	Lemovanie z LKP plechu, komínov alebo svetlíkov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 310 mm	m	3,920	62,496	244,98
35	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm., -0,00347t	m	44,700	0,859	38,40
36	K	764352427	Žľaby z LKP plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	44,700	26,719	1 194,34
37	K	764352566	Montáž objímky skrutkovacej z LKP plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	8,000	2,269	18,15
38	M	5534419720	Odkvapové systémy - LKP, objímka lisovaná, priemer 100 mm, 200 mm šrobovací hrot	ks	8,000	3,200	25,60
39	K	764359411	Kotlík kónický z LKP plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	20,207	40,41
40	K	764393420	Hrebeň strechy z PZ plechu, r.š. 330 mm	m	24,290	14,160	343,95
41	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm., -0,00285t	m	8,000	0,944	7,55
42	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm., -0,00069t	ks	4,000	1,084	4,34
43	K	764751112	Odpadová rúra z LKP plechu kruhová D 100 mm	m	8,000	30,482	243,86
44	K	764751142	Odtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	4,000	15,389	61,56
45	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,936	64,206	60,10
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 104,27
46	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	320,914	3,441	1 104,27
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				433,58
D VRN06			Zariadenie staveniska				433,58
47	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	433,580	433,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.3 - Výmena výplní otvorov

J. I. SO:

Miesto:

Obec Kružlová

KS:

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

ICO:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

Pozemné stavitel'stvo, a.s.

ICO:

IC DPH:

Projektant:

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 316,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
cca základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 316,30	20,00%	1 463,26

Cena s DPH

v EUR

8 779,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21. 4. 2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

5001.3 - Výmena výpiní otvorov

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pozemné stavitelstvo, a.s.

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 316,30
HSV - Práce a dodávky HSV	2 877,08
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	166,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	757,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 904,67
99 - Presun hmôt HSV	48,17
PSV - Práce a dodávky PSV	4 261,64
766 - Konštrukcie stolárske	4 261,64
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	177,58
VRN06 - Zariadenie staveniska	177,58



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy kružlová

Objekt:

SO01.3 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pozemné stavitel'stvo, a.s.

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočišák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 315,30

2 877,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

166,47

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,735	226,487	166,47
---	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

757,77

2	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	0,752	75,20
3	K	648991113.1	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	19,400	6,552	127,11
4	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka 420 mm, komórková vnútorná, biela	m	9,700	28,997	281,27
5	M	611560000300	Vonkajšie parapetné dosky z LKP plechu, B=200mm biela	m	9,700	17,480	169,56
6	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, biela	ks	14,000	0,582	8,15
7	K	648991113	Demontáž existujúcich parapetných dosiek š. nad 200 mm	m	16,000	6,030	96,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 904,67

8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	29,250	3,826	111,91
9	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	21,900	2,482	54,36
10	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov v murive tehli. na maltu, -0,05700t	m2	21,200	7,008	148,57
11	K	968061113	Vyvesenie plastového, resp. dreveného okenného kridla do suti, -0,01600t	ks	10,000	0,763	7,63
12	K	968061126	Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného kridla do suti, -0,02700t	ks	2,000	1,321	2,64
13	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien, -0,06000t	m2	10,600	10,007	106,07
14	K	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní, -0,06200t	m2	2,365	6,536	15,46
15	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehli. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,970	52,465	260,75
16	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,636	9,686	112,71
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,636	12,989	151,14
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,540	0,458	79,94
19	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,636	11,532	134,19
20	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	23,272	0,929	21,62
21	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,636	22,077	256,89
22	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	11,636	37,882	440,79

D 99

Presun hmôt HSV

48,17

23	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,469	32,788	48,17
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 261,64

D 766

Konštrukcie stolárske

4 261,64

24	K	766621400	Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami	m	37,000	13,682	506,23
25	M	2832301000	Tesniaca ISO páska	m	40,700	0,778	31,66
26	M	611410010000	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1700x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,9)	ks	5,000	577,043	2 885,22
27	M	611410007000	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,9)	ks	2,000	110,908	221,82
28	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami	m	6,500	13,307	86,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	283290006300	Tesniaca ISO páska	m	6,825	0,716	4,89
30	M	611420000100R 1	Plastové dvere jednokridlové 1100x2150mm, 1/2 presklenné izolačné trojsklo, biele, kľučka - kľučka	ks	0,370	1 351,762	500,15
31	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,630	39,956	25,17
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							177,58
D VRN06 Zariadenie staveniska							177,58
32	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	177,580	177,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SC01.4 - Zateplenie podlahy

JRSO:

Miesto:

Obec Kružlová

KS:

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

Obec Kružlová

ICO:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

ICO:

IC DPH:

Projektant:

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 656,61

DPH základná
zriadená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

8 656,61

20,00%

1 731,32

Cena s DPH

v EUR

10 387,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.4.2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.4 - Zateplenie podlahy

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Elaboroval:

Pozemné stavitelstvo, a.s.

Dátum:

21.04.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 653,61
2 - Zakladanie	7 416,45
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	485,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 266,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 313,00
99 - Presun hmôt HSV	2 007,69
	343,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 030,05
713 - Izolácie tepelné	1 030,05
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	210,11
VRN06 - Zariadenie staveniska	210,11



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.4 - Zateplenie podlaňy

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Datum:

21.04.2020

Projektant:

0

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 656,61

D 2

Zakladanie

7 416,45

1	K	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m2	77,940	6,231	485,64
							485,64

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 266,40

2	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,000	29,187	437,81
3	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	35,439	212,63
4	K	317161272	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	17,746	35,49
5	K	317161303	Preklad keramický plochý, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	19,664	19,66
6	K	320902031	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	77,460	7,240	560,81

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 313,00

7	K	612423631	Omieta rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	7,200	24,023	172,97
8	K	632450409	Cementový poter, hr. 50 mm	m2	77,460	27,065	2 096,45
9	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	59,293	355,76
10	M	553310002100	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	6,000	114,636	687,82

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 007,69

11	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	77,940	3,883	302,64
12	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	1,061	129,681	137,59
13	K	965081812	Búranie nášlapných vrstiev podláh z dlažieb, z PVC, z keram., z parkiet, hr.do 10 mm, -0,06500t	m2	77,460	3,514	272,19
14	K	968061125	Vývesenie plastového, resp dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,673	4,04
15	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,800	24,057	211,70
16	K	974031187	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	9,100	15,927	144,94
17	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	10,500	3,307	34,72
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,796	9,686	94,88
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,796	12,989	127,24
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,940	0,458	67,30
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,796	11,532	112,97
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	29,388	0,929	27,30
23	K	97908213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,796	22,077	216,27
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,796	21,029	206,00
25	K	989281361	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	5,035	9,515	47,91

D 99

Presun hmôt HSV

343,72

26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,483	32,788	343,72
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 030,05

D 713

Izolácie tepelné

1 030,05

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou pod tepelnú izoláciu	m2	77,460	0,816	63,21
28	M	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	89,079	0,593	52,82
29	M	2832211100	Obvodový dilatačný pás	m	86,490	0,806	69,71
30	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	77,460	2,211	171,26
31	M	2837653419	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	158,018	4,207	664,78
32	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,242	34,170	8,27
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				
D VRN06			Zariadenie staveniska				
33	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	210,110	210,11
							210,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Podpis:

KS:

Dátum:

21.04.2020

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

9 825,02

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

Cena s DPH

9 825,02

20,00%

1 635,00

v EUR

11 790,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21. 4. 2020

Pe ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SO01.5 - Vykurovanie

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Dátum:

21.04.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	9 825,02
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	9 586,55
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	9 586,55
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 543,21
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 497,75
VRN06 - Zariadenie staveniska	238,47
	238,47

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Verejno-prospešnej budovy Kružlová

Objekt:

SC01.6 - Vykurovanie

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Dátum:

21.04.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Paľa-Kočiščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 825,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 586,55
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				9 586,55
1	K	731161000	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	481,572	481,57
2	M	484120000100	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný, výkon 15 kW	ks	1,000	2 668,897	2 668,90
3	K	731161005R	Napojenie plynového kotla na prívod vody a kanalizačný odpad	ks	1,000	528,535	528,54
4	K	731361101R	Komín pre odvod spalín z plynového kotla cez strechu, vrátane prestupu stropom a zaizolovania prestupu strechou	ks	1,000	846,262	846,26
5	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,129	157,544	20,32
D	732		Ústredné kúrenie strojovne				1 543,21
6	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	57,332	57,33
7	M	484380002900	Ohrievač zásobníkový v spojení s vykurovacími kotlami, objem 130 l	ks	1,000	1 485,879	1 485,88
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 497,75
8	K	735311203	Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou, potrubie S 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	74,280	39,948	2 967,34
9	K	735311540	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	10,593	10,59
10	M	484650035700	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	202,898	202,90
11	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	27,960	27,96
12	K	735311790	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	1,000	8,728	8,73
13	M	484650043700	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 605, šxvxhl 605x730x130 mm, 2-5 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	97,944	97,94
14	K	735411812	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	4,000	7,324	29,30
15	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	4,000	38,248	152,99
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				238,47
D	VRN06		Zariadenie staveniska				238,47
16	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	238,470	238,47