

Zmluva o dielo č. Z201616503_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kružlová
Sídlo: Kružlová 8, 09002 Kružlová, Slovenská republika
IČO: 00330655
DIČ: 2020808735
IČ DPH: x
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0000 1892 3612
Tel: 0547594286

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Insomnium, s. r. o.
Sídlo: Račianska 155, 83415 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46590129
DIČ: 2023509268
IČ DPH: SK2023509268
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0030 0561 3758
Tel: 0918493169

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Znižovanie energetickej náročnosti
Kľúčové slová: stavebná činnosť
CPV: 45000000-7 - Stavebné práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Stavebná práca; Služba; Tovar
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- * Znižovanie energetickej náročnosti

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Presun hmôt pre elektroinštaláciu objektov výšky od 6m do 12m	kpl	1		
Podružný a spojovací materiál	kpl	1		
Revízne správy a dokumentácia	kpl	1		
Zapojenie svietidla, 1x15W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	87		
Zapojenie svietidla, 1x28W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	5		
Zapojenie svietidla, 2x28W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	23		
Žiarivkové svietidlo T5, 2x28W, el. predradník, vrátane zdroja	ks	23		

Stropné / nástenné svietidlo 1x15W LED, vrátane zdroja	KS	87		
Stropné / nástenné svietidlo 4x15W LED, vrátane zdroja	ks	3		
Stropné/nástenné svietidlo 2x18W, LED, vrátane zdroja	ks	4		
Stropné/nástenné svietidlo 4x18W, LED, vrátane zdroja	ks	8		
Stropné / nástenné svietidlo 3x15W LED, vrátane zdroja	ks	2		
Stropné / nástenné svietidlo 1x28W LED, vrátane zdroja	ks	5		
Zapojenie svietidla, 3x15W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	2		
Zapojenie svietidla, 4x15W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3		
Zapojenie svietidla 2x18W, stropného - nástenného interierového so žiarivkou	ks	4		
Zapojenie svietidla 4x18W, stropného - nástenného interierového so žiarivkou	ks	8		
Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	91		
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,006		
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	48,006		
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,05		
Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	22,05		
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	46,208		
Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	46,208		
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	68,258		
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	98,258		
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,258		
Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	1285,982		
Trávové semeno	kg	39,737		
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	79,81		
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	12		
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	12		
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10		
Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	485,987		
Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m2	641,317		
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	22		
Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9		
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	9		
Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3		
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3		
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9		
Preklad keramický plochý, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1		
Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	22,05		
Zhotovenie schodiskových konštrukcií a rampy, betón železový	m2	22,05		

Betón STN EN 206-1-C25/30-XC2-V4-Dmax 22, S3 cement portlandský	m2	24,255		
Výstuž rampy zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,088		
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,6		
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,6		
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,05		
Štrkopiesok 0-63	t	9,702		
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m2	57,76		
Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	38,122		
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	107		
Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	159,57		
Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	159,57		
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	179,711		
Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	179,711		
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	485,987		
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1045,186		
Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	28,367		
Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreš, ručné nanášanie	m2	145,796		
Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	28,367		
Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	1073,553		
Priplatek za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	120,783		
Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	145,796		
Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	481,747		
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	457,62		
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	105,819		
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (Minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	28,367		
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (Minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	92,416		
Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	159,57		
Výstuž cementového poteru zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,266		
Cementový poter, hr. 50 mm	m2	316,54		
Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	140		
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm	m	140		
Demontáž existujúcich vnútorných a vonkajších parapetných dosák., hmôt, š. do 200 mm	m	127,9		
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	127,9		
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	63,95		
Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	63,95		

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	108		
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	115,52		
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	121,296		
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1368,714		
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5474,856		
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1368,714		
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	670,36		
Soklový profil SL 17 (hliníkový)	m	133,24		
Rohová lišta hliníková	m	367,55		
Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	63,95		
Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	295,89		
Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ.do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	2,621		
Búranie nášľapných vrstiev podláh z dlažieb, z keram. , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	370,04		
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	75,263		
Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	23		
Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	31		
Vyvesenie plastového, resp dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13		
Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	8		
Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	4,713		
Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	16,83		
Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	65,628		
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,757		
Vybúranie kovových, resp plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	19,122		
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu pre nové preklady, -0,07100t	m	23,25		
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t	m2	485,987		
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	100,131		
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	18		
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	18		
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,131		
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (13km)	t	1301,703		
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	100,131		
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	300,393		
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	100,131		
Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	24,053		

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	273,923		
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	294,018		
Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:	m2	338,121		
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	254,55		
Minerálna vlna hrúbka 160 mm	m2	259,641		
Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	370,04		
Oddeľovacia fólia	m2	425,546		
Obvodový dilatčný pás	m	310,033		
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	370,04		
Tepelné izolácie podlahy, minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	777,084		
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla	m2	370,04		
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	294,018		
Minerálna vlna hrúbka 180 mm	m2	602,737		
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	dielo	1		
SDK podhľad, závesná dvojvrstvom kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	87,92		
Montáž SDK dosiek dvojité opláštenie pre podhľad, zavesená dvojvrstvom konštrukcia	m2	100		
Sadrokartónová doska GKB hr.12,5 mm	m2	210		
Demontáž sadrokartónového podhľadu, -0,02900t	m2	100		
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	dielo	1		
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	15		
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	15		
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	72,4		
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	20		
Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	28,9		
Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4		
Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	4		
Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	43,5		
Montáž kolena odpadovej rúry do D 120 mm	ks	6		
Montáž výtokového kolena potrubia do D 120 mm	ks	6		
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	295,89		
Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	310,685		
Tesniaca fólia exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	310,685		
Tesniaca fólia interiérová 70mm, pre okenné konštrukcie	m	310,685		
Plastové okno a dvere s izolačným trojsklom	m2	107		
Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	11		

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	1		
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	8		
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	2		
Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	3		
Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 130x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	2		
Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 120x200 cm prefa	ks	1		
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	11		
Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	11		
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	3		
Drevené zárubne 130x197 cm pre dvere dvojkrídlové, obložkové	ks	2		
Drevené zárubne 120x200 cm pre dvere dvojkrídlové obložkové	ks	1		
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	150		
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150		
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Demontáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm	ks	22		
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	dielo	1		
Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 500x500 mm	m2	25,65		
Dlažba betónová 500x500x40mm, vymývaný povrch	m2	28,215		
Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	316,54		
Keramická dlažba, rozmer 300x300mm, farba sv. béžová	m2	348,194		
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	316,54		
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	dielo	1		
Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	100		
Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	100		
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	350		
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	705		
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150		
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	200		
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	705		
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	705		
Stavebné výprávkys po vedení potrubí a prestupoch	kpl	1		
Montáž trubíc z PE, hr.do 19 mm,vnút.priemer do 38	m	725		
Tubolit DG hr. 9 mm; d = 18 mm	m	290		
Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm	m	170		

Tubolit DG hr. 19 mm; d = 28 mm	m	170		
Tubolit DG hr. 19 mm; d = 32 mm	m	95		
Montáž trubíc z PE, hr.do 25 mm,vnút.priemer 42-70	m	60		
Tubolit DG hr. 19 mm; d = 40 mm	m	45		
Tubolit DG hr. 19 mm; d = 50 mm	m	15		
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,15		
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,15		
Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu, ďalej neriaši projekt UK	ks	3		
Lievik so sifónom a prídavná uzávierka	ks	3		
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,01		
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,01		
Montáž TČ s materiálom. Materiál - predizolované medené potrubie d16x1 (para) a d10x1(kvapalina), potrubie do dĺžky 10m	kpl	3		
Vzduchové tepelné čerpadlo LG, 3f/50Hz/380-400V, tepelný výkon 16kW, 3f/50Hz/400V (vnútorná jednotka).	ks	3		
Vzduchové tepelné čerpadlo LG, 3f/50Hz/380-400V, tepelný výkon 16kW, 3f/50Hz/400V (vonkajšia jednotka).	ks	3		
Kaskádový riadiaci modul, regulácia, riadenie 3 okruhy, komplet, čidlo TUV (opcia), 3x snímač vonkajšej teploty HERZ obj.č. 1779301, 3x priestorový termostat HERZ obj. č. 1 7793 23 (lebo 3 okruhy)	kpl	1		
Združený rozdeľovač a zberač - montáž	ks	1		
Rozdeľovač-zberač Herz PumpFix 4-okruhový	ks	1		
Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	4		
Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 4,0m3/hod - pre vykurovanie	ks	1		
Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Direkt, DN25, bez zmiešavania - pre TUV	ks	3		
Akumulačná nádrž Regulus PS800, objem 800 Litrov	ks	1		
Izolácia akumul. nádrže PS 800 - kód 5447, mäkká izolácia s koženkovým povrchom.	ks	1		
Ostatné príslušenstvo pre akumuláciu nádrže (zátky, vsuvky, jímky, ukazovateľ nabitia resp. indikátor teploty akumul. zásobníka)	kpl	1		
Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov	ks	1		
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,3		
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,3		
Montáž -Expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie	ks	1		
Expanzná nádoba pre vykurovací systém 80 litrov, Flexcon C 80, 3bar ks	t	1		
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/	ks	11		
Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/	ks	9		
Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10	ks	2		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6		
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN10-chladiarenský	ks	3		
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15-chladiarenský	ks	3		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	15		
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	9		
Ventil spätný , DN 25mm	ks	6		

Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	1		
Poistný ventil DN25 s tlakomerom - poistná zostava k expanznej nádobe	ks	1		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6		
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40	ks	6		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1		
Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4"	ks	1		
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,41		
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m t	t	0,41		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2,0 (120 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	290		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2,0 (121 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	170		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 (122 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	170		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5)), (materiál aj montáž)	m	95		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 40x3,5 (51 (10x5)), (materiál aj montáž)	m	45		
Rúrka HERZ - HT (tyč) 50x4 mm z rúrok v tyčiach, (materiál aj montáž)	m	15		
Ostatný spojovací materiál - tvarovky - oprávnená rezerva. Táto položka predstavuje oprávnenú rezervu. (ostatné tvarovky sú započítané v cene potrubí).	kpl	1		
Kotviace spony Hilty, pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1		
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	665		
Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	60		
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,5		
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	2,5		
G 3/4, 16x2. Prechodka na plastové trubky. Napojenie vykurovacích telies.	ks	116		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	116		
Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	58		
Montáž termostatickej hlavice	ks	58		
Armatúry a príslušenstvo, ventil k doskovému telesu, HERZ TS-90, DN15, priamy, bez prednastavenia	ks	58		
Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre doskové teleso HERZ RL 5, DN15, priame, s prednastavením	ks	58		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	116		
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	58		
KORAD 21 K 600/400 (Nedefinovaná)	ks	3		
KORAD 21 K 600/500 (Nedefinovaná)	ks	2		
KORAD 21 K 600/600 (Nedefinovaná)	ks	2		
KORAD 21 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1		
KORAD 21 K 600/800 (Nedefinovaná)	ks	2		
KORAD 22 K 600/900 (Nedefinovaná)	ks	3		
KORAD 22 K 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	2		
KORAD 22 K 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	3		
Montáž vykurovacieho telesa, dvojradového s odvzdušnením do 1200mm	ks	18		

KORAD 22 K 600/1300 (Nedefinovaná)	ks	4		
KORAD 22 K 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	6		
KORAD 22 K 600/1500 (Nedefinovaná)	ks	13		
KORAD 33 K 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	2		
KORAD 33 K 900/1500 (Nedefinovaná)	ks	15		
Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením do 2000mm	ks	40		
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	4,1		
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	4,1		
Uvedenie Tepelného čerpadla do prevádzky vrátane regulácie, oživenie MaR, zapojenie	hod	3		
Snímač vonkajšej teploty-montáž	d	3		
Káblovanie strojovne a k termostatom aj materiál	kpl	1		
Stavebné vysprávkavy po vedení potrubí a prestupoch	kpl	1		
Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m2	35		
Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m	15		
Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu pre VZT jednotky pod	ks	1		
Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón pre VZT jednotku)	ks	1		
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,01		
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,01		
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, na závesoch dl.0,65m - pre prekrytie VZT jednotky	m2	70		
Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	dielo	1		
Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	1		
VZT jednotka, Atrea Duplex 5500 Multi ECO, podstropné prevedenie 31 - konfigurácia 11 + kompletne príslušenstvo+kompletná regulácia CP Touch+externé čidlo teploty ADS 100 ABB+čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24+čidlo CO2 ADS CO2-24 + 4-	ks	1		
Montáž elektrického predohrievača (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	1		
Elektrický predohrievač Atrea EPO-V 500 x 300 / 24,0 (elektrický ohrievač vzduchu) - včetně vestavěných spínacích prvků	ks	1		
Timič hluku hranatý 1000x500 - dĺžka 1000mm	ks	6		
Montáž výustiek do potrubia, obdĺžnikový výustok.	ks	31		
Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 300x100 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)	ks	22		
Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 600x150 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)	ks	9		
Kompletizácia a montáž potrubia	m2	158,75		
Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu 0-1050	m2	22		
Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu od 1051	m2	105		
Tvarovky pre VZT potrubie, 25% z plochy potrubia	m2	31,75		
Montáž potrubnej regulačnej klapky	ks	2		
Manuálna regulačná klapka Imos RK 500x280mm	ks	2		
Montáž stenovej protidažďovej žalúzie	ks	2		
Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 900m výška 500mm, so sitom	ks	2		
Závesný mechanizmus, závitové tyče, ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	kpl	1		

Montáž dátového káblu	kpl	1		
Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	50		
Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	3,1		
Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,1		
Montáž trubíc z PE, hr.do 19 mm,vnút.priemer do 38	m	64		
Tubolit DG hr. 5 mm; d = 16 mm	m	32		
Tubolit DG hr. 9 mm; d = 20	m	18		
Tubolit DG hr. 13 mm; d = 26 mm	m	14		
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,1		
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,1		
Demontáž a spätná montáž WC, vrátane úpravy napojenia na vodu a kanál	kpl	1		
Montáž -Expanzná nádoba s membránou pre teplú vodu	ks	2		
Expanzná nádoba s membránou pre teplú vodu Flamco AirFix A8 (objem 8 Litrov) + dokúpiť + poistný ventil + držiak expanzky + manometer + rýchlospojka pre napojenie,	kpl	2		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6		
Guľový kohút pre teplú vodu, Herz DN15 - pred zásobník	ks	6		
Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov	kpl	2		
ZÁVESNE ELEKTRICKE TEPELNÉ ČERPADLO SO ZÁSOBNÍKOM PRE OHREV TV. V = 80 LITROV. TYP ARISTON NUOS EVO 80	ks	2		
Príslušenstvo pre na zásobník ARISTON NUOS EVO 80. Pripájacia sada pre nasávanie vzduchu z exteriéru obsahuje: nasávacie a výfukové potrubie priemeru 125mm, sada pre pripojenie ABS o priemeru 125mm, spojky 125mm, flexibilná spojka 125mm, kolená 125mm, os	kpl	1		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6		
Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10	ks	4		
Spätný ventil 1/2" (DN15)	ks	2		
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2		
Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/	KS	2		
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38		
Guľový rohový ventil pre WC - s filtrom, bez matky - 1/2 x 3/8	ks	9		
Guľový rohový ventil pre UM - s filtrom, bez matky - 1/2 x 3/8	ks	6		
Guľový rohový ventil pre Drez - s filtrom, bez matky - 1/2 x 3/8	ks	4		
Nástenka-krátka HERZ, pre lisovaný spoj, 16 x 2,0 - R 1/2	ks	19		
Nerezová flexi hadička, L=0,6m, pripojenie UM, WC, Pisár	ks	19		
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,25		
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,25		
Plastliníková rúrka HERZ, 16x2, (materiál aj montáž)	m	32		
Plastliníková rúrka HERZ, 20x2, (materiál aj montáž)	m	18		
Plastliníková rúrka HERZ, 26x3, (materiál aj	m	14		
Ostatný spojovací materiál - rezerva. Táto položka predstavuje iba nahodilú rezervu. (ostatné tvarovky sú započítané v cene potrubí).	kpl	1		
Kotviace spony Hilty, pre potrubie vedené po stene a pod stropom	kpl	1		
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	64		

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,15		
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,15		
Uvedenie solárneho systému do prevádzky vrátane oživenia regulácie, oživenie MaR, zapojenie	hod	2		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Cena plnenia zahŕňa všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne:
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ)
a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, nákladov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer min. 1m x 1m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela,
meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa;
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podlažia základovej špáry, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových
a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom;
- vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela;
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- náklady na ochranu Staveniska,
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prášné opatrenia;
- náklady spojené s prenájom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- pomocné práce demontáže pôvodného bleskozvodu pre potreby zateplenia objektu musia byť zahrnuté v cene diela
- v cene diela je zahrnutá aj možnosť farebného riešenia fasády zo strany objednávateľa, pričom objednávatel' je oprávnený vybrať si zo všetkých farieb vzorkovníka daného zatepľovacieho systému bez navýšenia ceny za dielo. Obdobné platí pri výbere farieb krytiny, parapetných dosiek a odkvapového systému.
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy;

Práva a povinnosti zmluvných strán:
- Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cena plnenia je úplná a záväzná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká dodávateľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie ceny plnenia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.
- Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo v zmysle požiadaviek ETICS a na vyžiadanie objednávateľa predložiť platnú licenciu systému manažérstva kvality v zmysle ISO- 9001:2015 alebo ekvivalenty certifikátov. V prípade, ak zhotoviteľ nebude disponovať uvedenými certifikátmi, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur za nesplnenie uvedených povinností.
- Objednávateľ prijme a uzná aj iné ekvivalentné dôkazy predložené dodávateľom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu
- Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) do 240 dní odo dňa doručenia výzvy na začatie prác.
- Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené zamestnancami dodávateľa alebo jeho prípadným subdodávateľom pri vykonaní diela.
- Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne na základe doručenej výzvy objednávateľa na začatie prác.
- Dodávateľ bude o podpise zmluvy o NFP písomne informovaný formou výzvy na začatie realizačných prác.
- Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: prívod vody, elektrického prúdu s napätím 220 V, riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám dodávateľa.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci budú mať uplatňovať voči Dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diel) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci:
a) sú poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej finančnej správy, iné štátne alebo verejné inštitúcie
b) poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vančnej kontroly, zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) sú riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) sú osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a) c) v súlade s príslušnými predpismi.
Zodpovednosť za vady a záruka diela:
- Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady na Dielo najneskôr do šesťdesiatich (60) mesiacov od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami
- Objednávateľ na odstránenie väd stanovuje lehotu desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku na ich odstránenie Dodávateľovi. V opačnom prípade budú odstránené na náklady dodávateľa. Za spôsob doručenia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickú komunikáciu
- Pre tieto účely Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedú kontaktné údaje zodpovedných osôb (najmä kontaktné meno a email)
Platobné podmienky:
- Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
- Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu jednorázovo po protokolárnom prevzatí diela.
- Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a súpisom zrealizovaných prác, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.
- Ak bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam väd a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť vystavenú faktúru až do ich úplného odstránenia, pričom pôvodná splatnosť faktúry sa o tento čas predlžuje.

- Dodávateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.	
- V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.	
- Dodávateľ dodá objednávateľovi 3 originály faktúry. Na faktúre bude označený predmet fakturácie presným názvom diela podľa zmluvy.	
Sankcie:	
- Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov:	
a) ak bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania	
b) ak bude v omeškaní s odstránením väd, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania s odstránením väd	
- Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške s DPH	
- Uplatnením zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov, nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov.	
Ďalšie požiadavky:	
- Pokiaľ z opisu technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku resp. výrobcu Objednávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné plnenie za podmienky, že ekvivalentné plnenie preukáže splnenie rovnakých alebo vyšších parametrov v porovnaní s uvedenými parametrami v opise a nebude v rozpore s inými všeobecne platnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov.	
- Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy predložiť potvrdenie, že ním ponúknutý výrobok /stavebný postup / certifikát je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch.	
- Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.	
- Dodávateľ sa zaväzuje, pred realizáciou diela vykonať nevyhnutnú obhliadku.	
Stavebný denník:	
- Dodávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní.	
- Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný objednávateľovi, zápisy do neho robí dodávateľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.	
- Zápisy do stavebného denníka môžu vykonávať okrem zástupcov dodávateľa, objednávateľa a projektanta aj poverení zástupcovia orgánov štátnej správy.	
Iné:	
- Objednávateľ uvádza, že nie je platcom DPH	
- Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu.	
Zmluvné strany uzatvorením zmluvy potvrdzujú, že celkovému zneniu zmluvy porozumeli a dobrovoľne danú zmluvu uzatvárajú.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:

Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.7.2016 8:00:00 - 30.6.2017 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: dielo

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 420 160,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 504 192,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 2.7.2016 8:53:06

Objednávateľ:
Obec Kružlová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Insomnium, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu



Insomnium, s.r.o.
Račianska 155
834 15 Bratislava
IČO: 46 590 129