

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kružlová  
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová  
IČO: 00330655  
DIČ: 2020808735  
Štatutárny zástupca: PhDr. Adrián Gužo – starosta obce  
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: PhDr. Adrián Gužo – starosta obce  
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Anton Sakalík – zástupca starostu  
Bankové spojenie: VÚB SVIDNÍK  
IBAN: SK33 0200 0000 0038 2945 2459  
SWIFT: SUBASKBX  
Tel.: +421 547594286  
Fax: x  
E-mail: obeckruzlova@zoznam.sk  
Webová stránka: www.kruzlova.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.  
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 484 971  
DIČ: 20 200 291 54  
IČ pre DPH: SK20 200 291 54  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Buzek, stavbyvedúci  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856  
SWIFT: SUBASKBX  
Tel.: 051/7495988  
Fax: -  
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk  
Webová stránka: www.gmtprojekt.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## ČLÁNOK I

### Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Komunitné centrum Kružlová**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
  - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
  - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
  - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
  - a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Komunitné centrum Kružlová**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
  - b) PD,
  - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
  - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

### **ČLÁNOK III**

#### **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Komunitné centrum Kružlová**“, na pozemku parc. č. 172/10, kat. územie Kružlová.
- ktorá bola povolená Stavebným povolením č. 137/2016-209 zo dňa 19.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.12.2016 a bolo vydané Spoločným obecným úradom Nižný Orlík ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:  
Objekt SO 01 na parcele č. 172/10  
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:  
- v PD,  
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

### **ČLÁNOK IV**

#### **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné

ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

## ČLÁNOK V

### Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia: .....
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „*Plán organizácie výstavby*“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ

- povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (**odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci**), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby:

| Titul, meno a priezvisko | Ev.č.     | Telefón, e-mail                      |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Jozef Buzek              | 10580*10* | 051/7495988,<br>vyroba@gmtprojekt.sk |

- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené

pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č. 11-312631.

## **ČLÁNOK VI**

### **Odovzdanie a prevzatie staveniska**

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.

- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

## **ČLÁNOK VII**

### **Cena predmetu zmluvy**

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
224 549,23 € bez DPH, slovom: dvestodvadsaťštyritisíc päťstoštyridsaťdeväť eur a 23/100  
44 909,85 € DPH 20%, slovom: štyridsaťštyritisíc deväťstodeväť eur a 85/100

- 269 459,08 € s DPH, slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisíc štyristopäťdesiatdeväť eur a 08/100.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III.a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **ČLÁNOK VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:



- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
  - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
  - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
  - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
  - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

## ČLÁNOK IX

### Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH**, na bankový účet verejného

obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovej záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XIII. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.5 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.9 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

## **ČLÁNOK X**

### **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy**

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.**

- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

## ČLÁNOK XI

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
  - c) elaborát kvality,
  - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
  - e) stavebné denníky,

- f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
- h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

## **ČLÁNOK XII**

### **Vady diela**

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
  - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých

termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného diela so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti dielapredlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### ČLÁNOK XIII

#### Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

### ČLÁNOK XIV

#### Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia  | Telefón,<br>E-mail                     |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| PhDr. Adrián Gužo        | starosta | 0908/665593,<br>obeckruzlova@zoznam.sk |

- za zhotoviteľa:

| Titul, meno a priezvisko       | Funkcia      | Telefón,<br>E-mail                        |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Ing. arch. Slavomír<br>Gmitter | konateľ      | 051/7495988,<br>sekretariat@gmtprojekt.sk |
| Jozef Buzek                    | stavbyvedúci | 0917 795 933,<br>vyroba@gmtprojekt.sk     |

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

## ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.
  - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
  - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
  - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
  - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
  - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK XVI**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 anasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
  - a) bezdôvodné prevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
  - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
  - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
  - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
  - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
  - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
  - a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
  - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta**

- 19.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a



zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

- 19.2 Zhotoviteľ počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
  - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.
- 19.4 Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- 19.5 Uchádzač uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení .
- 19.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.
- 19.7 Splnenie povinností podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 19.8 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.
- 19.9 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

## **ČLÁNOK XX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu

požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
  - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
- 20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Kružlovej

V Bardejove

dňa .....  
18-09-2018

dňa

Za

Za

PhDr. Adriár  
Obec Kružlo

Ing. arch. Slav  
GMT projekt,

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:**

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- **príloha č. 2:** časový , vecný harmonogram postupu prác;

## Krycí list rozpočtu

Stavba: Komunitné centrum Kružlova

Objekt:

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Náklady z rozpočtov                | 0,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 224 549,23 |
|--------------|------------|

|              |        |   |           |
|--------------|--------|---|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 44 909,85 |
| znižovaná    | 20,00% | z |           |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 269 459,08 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

18-09-2018



GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971 1

## stavba: Komunitné centrum Kružlova

### Rekapitulácia

| objekt            | časť                              | cena bez DPH | DPH 20%   | cena s DPH |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Komunitné centrum | asr                               | 151 358,94   | 30 271,79 | 181 630,73 |
|                   | ZTI                               | 15 461,81    | 3 092,36  | 18 554,17  |
|                   | UK                                | 25 358,62    | 5 071,72  | 30 430,34  |
|                   | ELI                               | 9 456,35     | 1 891,27  | 11 347,62  |
|                   | slaboprudove rozvody a zariadenia | 3 558,68     | 711,74    | 4 270,42   |
|                   | žumpa                             | 6 308,67     | 1 261,73  | 7 570,40   |
|                   | prípojka NN                       | 4 191,30     | 838,26    | 5 029,56   |
|                   | spevnená plocha                   | 1 423,03     | 284,61    | 1 707,64   |
|                   | vodov.pripojka                    | 7 431,83     | 1 486,37  | 8 918,20   |
| celkom            |                                   | 224 549,23   | 44 909,85 | 269 459,08 |



**GMT projekt, spol. s r.o.**  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Názov stavby   | Komunitné centrum Kružlová | JKSO   |     |
| Názov objektu  | Komunitné centrum ASR      | EČO    |     |
| Názov časti    |                            | Miesto |     |
| Objednávateľ   |                            | IČO    | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotoviteľ     |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval                  | Dňa    |     |
|                |                            |        |     |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady  | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky             | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž                  | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky             | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž                  | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky             |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž                  |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 151 358,94 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00                | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

## Projektant

|                |          |
|----------------|----------|
| Dátum a podpis | Pečiatka |
| Objednávateľ   |          |
| 18-09-2018     |          |
| Dátum a podpis | Pečiatka |
| Zhotoviteľ     |          |
| Dátum a podpis | Pečiatka |

GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971

## D Celkové náklady

|    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 151 358,94 |
| 24 | 20 % 0,00 DPH         | 0,00       |
| 25 | 20 % 151 358,94 DPH   | 30 271,79  |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 181 630,73 |

## E Prípochy a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlová  
**Objekt:** Komunitné centrum ASR  
**Časť:**

| Kód | Popis                               | Cena celkom       |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                   | 3                 |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 89 640,89         |
| 1   | Zemné práce                         | 4 082,89          |
| 2   | Zakladanie                          | 5 479,61          |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 20 033,99         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 12 710,29         |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 41 455,16         |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 293,94          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 585,01            |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 61 718,05         |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 2 923,37          |
| 712 | Izolácie striech                    | 286,36            |
| 713 | Izolácie tepelné                    | 10 023,28         |
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod   | 164,70            |
| 762 | Konštrukcie tesárske                | 8 873,01          |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby           | 4 452,35          |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 7 841,12          |
| 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé         | 791,39            |
| 766 | Konštrukcie stolárske               | 10 121,13         |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové        | 2 672,05          |
| 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení | 215,50            |
| 771 | Podlahy z dlaždíc                   | 2 764,32          |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové         | 4 700,86          |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady        | 2 649,48          |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery         | 1 080,06          |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby          | 2 159,07          |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>151 358,94</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kružľová  
 Objekt: Komunitné centrum ASR  
 Časť:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                      | 6  | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                    |    |                 |                 | 89 640,89   |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                                            |    |                 |                 | 4 082,89    |
| 1    | K  | PK  | 121101111   | Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                      | m3 | 33,000          | 1,04            | 34,32       |
| 2    | K  | PK  | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                               | m3 | 11,000          | 5,25            | 57,75       |
| 3    | K  | PK  | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                             | m3 | 3,660           | 0,86            | 3,15        |
| 4    | K  | PK  | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                          | m3 | 2,160           | 8,80            | 19,01       |
| 5    | K  | PK  | 131201109   | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                    | m3 | 0,720           | 0,76            | 0,55        |
| 6    | K  | PK  | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                          | m3 | 46,674          | 23,62           | 1 102,44    |
| 7    | K  | PK  | 132201109   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3          | m3 | 15,558          | 5,50            | 85,57       |
| 8    | K  | PK  | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                            | m3 | 16,500          | 14,55           | 240,08      |
| 9    | K  | PK  | 132201209   | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,500           | 0,81            | 4,46        |
| 10   | K  | PK  | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,                                                                        | m3 | 21,778          | 2,50            | 54,45       |
| 11   | K  | PK  | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                | m3 | 109,334         | 1,60            | 174,93      |
| 12   | K  | PK  | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                              | m3 | 25,131          | 6,37            | 160,08      |
| 13   | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                 | m3 | 109,334         | 0,73            | 79,81       |
| 14   | K  | PK  | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 25,131          | 3,17            | 79,67       |
| 15   | K  | PK  | 175101201   | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                              | m3 | 48,656          | 20,88           | 1 015,94    |
| 16   | M  | MAT | 5833711000  | Štrkopiesok                                                                                                            | t  | 92,446          | 10,50           | 970,68      |
|      | D  |     | 2           | Zakladanie                                                                                                             |    |                 |                 | 5 479,61    |
| 17   | K  | PK  | 215901101   | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,                                                                | m2 | 235,910         | 0,21            | 49,54       |
| 18   | K  | PK  | 274313521   | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                                             | m3 | 45,176          | 78,72           | 3 556,25    |
| 19   | K  | PK  | 274351215   | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                    | m2 | 117,204         | 11,51           | 1 349,02    |
| 20   | K  | PK  | 274351216   | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                   | m2 | 117,204         | 2,46            | 288,32      |
| 21   | K  | PK  | 275321311   | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                         | m3 | 2,160           | 86,24           | 186,28      |
| 22   | K  | PK  | 275351217   | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné                                                                | m2 | 2,430           | 15,31           | 37,20       |
| 23   | K  | PK  | 275351218   | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné                                                               | m2 | 2,430           | 5,35            | 13,00       |
|      | D  |     | 3           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                         |    |                 |                 | 20 033,99   |
| 24   | K  | PK  | 311273500   | Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.25 cm                                                                         | m3 | 24,052          | 152,85          | 3 676,35    |
| 25   | K  | PK  | 311273501   | Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.30 cm                                                                         | m3 | 86,739          | 127,87          | 11 091,32   |
| 26   | K  | PK  | 314295050   | Kominové teleso DN 200 vonk roz.360x360 mm pre krbové teleso D+M                                                       | ks | 1,000           | 1 450,00        | 1 450,00    |
| 27   | K  | PK  | 317162100   | prefabrikovaný preklad d+m                                                                                             | m  | 44,300          | 16,80           | 744,24      |



| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                      | 6  | 7               | 8               | 9           |
| 28   | K  | PK  | 342272102   | Priečky z tvárníc porobetonových hr.100 mm                                                             | m2 | 26,604          | 21,44           | 570,39      |
| 29   | K  | PK  | 342272103   | Priečky z tvárníc porobetonových hr.125 mm                                                             | m2 | 93,622          | 22,37           | 2 094,32    |
| 30   | K  | PK  | 342272104   | Priečky z tvárníc porobetonových hr.150 mm                                                             | m2 | 15,189          | 26,82           | 407,37      |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                                  |    |                 |                 | 12 710,29   |
| 31   | K  | PK  | 411321414   | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                              | m3 | 38,407          | 103,69          | 3 982,42    |
| 32   | K  | PK  | 411351101   | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                           | m2 | 148,490         | 10,18           | 1 511,63    |
| 33   | K  | PK  | 411351102   | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                          | m2 | 148,490         | 4,19            | 622,17      |
| 34   | K  | PK  | 411354173   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie                                        | m2 | 148,490         | 7,48            | 1 110,71    |
| 35   | K  | PK  | 411354174   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie                                       | m2 | 148,490         | 2,05            | 304,40      |
| 36   | K  | PK  | 411361821   | Výstuž stropov doskových                                                                               | t  | 1,368           | 1 520,58        | 2 080,15    |
| 37   | K  | PK  | 411362021   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI | t  | 0,309           | 1 289,60        | 398,49      |
| 38   | K  | PK  | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                  | m3 | 5,240           | 102,04          | 534,69      |
| 39   | K  | PK  | 417321515   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                  | m3 | 0,418           | 106,88          | 44,68       |
| 40   | K  | PK  | 417351115   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                   | m2 | 41,490          | 7,75            | 321,55      |
| 41   | K  | PK  | 417351116   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                  | m2 | 41,490          | 2,96            | 122,81      |
| 42   | K  | PK  | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                            | t  | 0,459           | 1 363,79        | 625,98      |
| 43   | K  | PK  | 430321315   | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25                                                    | m3 | 3,157           | 116,68          | 368,36      |
| 44   | K  | PK  | 430361821   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                             | t  | 0,120           | 1 711,08        | 205,33      |
| 45   | K  | PK  | 431351121   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie               | m2 | 11,250          | 21,18           | 238,28      |
| 46   | K  | PK  | 431351122   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie              | m2 | 11,250          | 4,21            | 47,36       |
| 47   | K  | PK  | 434351141   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie              | m2 | 12,091          | 12,63           | 152,71      |
| 48   | K  | PK  | 434351142   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie             | m2 | 12,091          | 3,19            | 38,57       |
|      | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                     |    |                 |                 | 41 455,16   |
| 49   | K  | PK  | 611461112   | Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov                                                     | m2 | 137,990         | 2,30            | 317,38      |
| 50   | K  | PK  | 611473113   | Vnútoraná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková    | m2 | 137,990         | 9,10            | 1 255,71    |
| 51   | K  | PK  | 612465112   | Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien                                                  | m2 | 774,900         | 2,30            | 1 782,27    |
| 52   | K  | PK  | 612473182   | Vnútoraná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková                 | m2 | 774,900         | 9,59            | 7 431,29    |
| 53   | K  | PK  | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou                                                   | m2 | 702,613         | 4,50            | 3 161,76    |
| 54   | K  | PK  | 615981132   | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia hr. do 50 mm                    | m2 | 36,560          | 12,90           | 471,62      |
| 55   | K  | PK  | 622464226   | Vonkajšia omietka stien silikátovo silikonová                                                          | m2 | 322,070         | 12,80           | 4 122,50    |
| 56   | K  | PK  | 622464310   | Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková                                                           | m2 | 13,710          | 19,37           | 265,56      |
| 57   | K  | PK  | 625250153   | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS polystyren                                                | m2 | 41,490          | 31,95           | 1 325,61    |
| 58   | K  | PK  | 625251405   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt                            | m2 | 13,710          | 32,33           | 443,24      |
| 59   | K  | PK  | 625251547   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm ( EPS-F), vr.lišt                                              | m2 | 294,695         | 22,05           | 6 498,02    |
| 60   | K  | PK  | 625251563   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm polystyren EPS-F) vr.lišt                               | m2 | 27,375          | 23,19           | 634,83      |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                           | 6  | 7               | 8               | 9           |
| 61   | K  | PK  | 631315611   | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm                                                  | m3 | 30,902          | 105,36          | 3 255,83    |
| 62   | K  | PK  | 631319175   | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm           | m3 | 30,902          | 2,75            | 84,98       |
| 63   | K  | PK  | 631362021   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAR1             | t  | 1,762           | 1 293,60        | 2 279,32    |
| 64   | K  | PK  | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                          | m3 | 39,676          | 28,04           | 1 112,52    |
| 65   | K  | PK  | 632451050   | Poter pieskovocementový hr. do 60 mm                                                                        | m2 | 120,460         | 10,23           | 1 232,31    |
| 66   | K  | PK  | 632451055   | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm                                                                        | m2 | 146,627         | 9,58            | 1 404,69    |
| 67   | K  | PK  | 632477006   | samonivelizačný poter                                                                                       | m2 | 186,580         | 9,21            | 1 718,40    |
| 68   | K  | PK  | 632481213   | separačná vrstva Pe folia d+m                                                                               | m2 | 258,150         | 3,34            | 862,22      |
| 69   | K  | PK  | 637111112   | Okapový chodník zo štrkopiesku hr.150 mm                                                                    | m2 | 35,670          | 8,35            | 297,84      |
| 70   | K  | PK  | 637121112   | okapový chodník z kameniva hr.150mm                                                                         | m2 | 35,670          | 8,92            | 318,18      |
| 71   | K  | PK  | 642942111   | Osadenie ocefového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2                                                   | ks | 18,000          | 40,03           | 720,54      |
| 72   | M  | MAT | 5533198001  | Záruben ocelová CgU 60x197                                                                                  | ks | 7,000           | 24,82           | 173,74      |
| 73   | M  | MAT | 5533198501  | Záruben ocelová CgU 80x197                                                                                  | ks | 7,000           | 25,60           | 179,20      |
| 74   | M  | MAT | 5533198700  | Zárubňa ocefová CgU 90x197                                                                                  | ks | 4,000           | 26,40           | 105,60      |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                         |    |                 |                 | 5 293,94    |
| 75   | K  | PK  | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                   | m  | 54,000          | 8,55            | 461,70      |
| 76   | M  | MAT | 5922924501  | betonový obrubník                                                                                           | ks | 54,000          | 3,84            | 207,36      |
| 77   | K  | PK  | 918101111   | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                    | m3 | 6,480           | 77,76           | 503,88      |
| 78   | K  | PK  | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m            | m2 | 431,750         | 1,96            | 846,23      |
| 79   | K  | PK  | 941941291   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m    | m2 | 1 727,000       | 1,04            | 1 796,08    |
| 80   | K  | PK  | 941941841   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m          | m2 | 431,750         | 1,21            | 522,42      |
| 81   | K  | PK  | 941955002   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                               | m2 | 258,450         | 3,20            | 827,04      |
| 82   | K  | PK  | 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                    | m2 | 258,450         | 0,50            | 129,23      |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                             |    |                 |                 | 585,01      |
| 83   | K  | PK  | 998011002   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m                 | t  | 585,013         | 1,00            | 585,01      |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                         |    |                 |                 | 61 718,05   |
|      | D  |     | 711         | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                              |    |                 |                 | 2 923,37    |
| 84   | K  | PK  | 711111001   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                          | m2 | 39,075          | 0,19            | 7,42        |
| 85   | M  | MAT | 1116315600  | Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch                                                                     | t  | 0,011           | 1 200,08        | 13,20       |
| 86   | K  | PK  | 711133001   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 158,440         | 3,09            | 489,58      |
| 87   | M  | MAT | 2832990211  | hydroizolačná fólia na baze PVC                                                                             | m2 | 182,206         | 7,10            | 1 293,66    |
| 88   | K  | PK  | 711141559   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                         | m2 | 39,075          | 3,42            | 133,64      |
| 89   | M  | MAT | 6283221000  | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35                                                                      | m2 | 44,936          | 2,93            | 131,66      |
| 90   | K  | PK  | 711472050   | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode zvisle fóliou PVC položenou zvisle                                  | m2 | 44,000          | 3,36            | 147,84      |
| 91   | M  | MAT | 2834101060  | nopová fólia                                                                                                | m2 | 52,800          | 6,95            | 366,96      |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                                                        | 6  | 7               | 8               | 9           |
| 92   | K  | PK  | 711491171   | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode                 | m2 | 38,500          | 1,47            | 56,60       |
| 93   | M  | MAT | 6936654900  | Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília                                                                                                           | m2 | 44,275          | 0,89            | 39,40       |
| 94   | K  | PK  | 711491272   | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode                     | m2 | 66,000          | 2,62            | 172,92      |
| 95   | M  | MAT | 6936654900  | Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília                                                                                                           | m2 | 79,200          | 0,89            | 70,49       |
|      | D  |     | 712         | Izolácie striech                                                                                                                                         |    |                 |                 | 286,36      |
| 96   | K  | PK  | 712371DC001 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých PVC foliou vr.kotv.a spoj.prvkov, doplnkou D+M                                                                  | m2 | 8,840           | 28,30           | 250,17      |
| 97   | K  | PK  | 712391171   | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy                                                              | m2 | 8,840           | 3,07            | 27,14       |
| 98   | M  | MAT | 6936655001  | Separačná geotextília                                                                                                                                    | m2 | 10,166          | 0,89            | 9,05        |
|      | D  |     | 713         | Izolácie tepelné                                                                                                                                         |    |                 |                 | 10 023,28   |
| 99   | K  | PK  | 713111121   | Montáž tepelnej izolácie stropov                                                                                                                         | m2 | 302,000         | 3,17            | 957,34      |
| 100  | M  | MAT | 6314150301  | Tepelné izolácie minerálna izolácia hr. 150 mm                                                                                                           | m2 | 158,550         | 12,25           | 1 942,24    |
| 101  | M  | MAT | 63141503300 | Tepelná izolácia minerálna izolácia hr.200 mm                                                                                                            | m2 | 158,550         | 16,34           | 2 590,71    |
| 102  | K  | PK  | 713121111   | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová                                                                                                     | m2 | 258,450         | 0,73            | 188,67      |
| 103  | M  | MAT | 2837650005  | extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm                                                                                                                | m2 | 126,483         | 5,06            | 640,00      |
| 104  | M  | MAT | 2837650281  | extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 90 mm                                                                                                                | m2 | 144,889         | 18,00           | 2 608,00    |
| 105  | K  | PK  | 713191121   | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H                                                          | m2 | 17,250          | 2,48            | 42,78       |
| 106  | K  | PK  | 713191126   | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, poistná hydroizolácia d+m                                                                                             | m2 | 120,660         | 3,15            | 380,08      |
| 107  | K  | PK  | 713191410   | Izolácie tepelné, doplnky, podláh ,stropov folia d+m                                                                                                     | m2 | 151,000         | 4,46            | 673,46      |
|      | D  |     | 722         | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                                                        |    |                 |                 | 164,70      |
| 108  | K  | PK  | 722250051   | Montáž has prístroja                                                                                                                                     | ks | 3,000           | 4,90            | 14,70       |
| 109  | M  | MAT | 4493203790  | hasiaci prístroj páškový 6kg                                                                                                                             | ks | 3,000           | 50,00           | 150,00      |
|      | D  |     | 762         | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                     |    |                 |                 | 8 873,01    |
| 110  | K  | PK  | 762010002   | Drevení vazníky vr.nateru a kotv.prvkov dodávka + montáž                                                                                                 | m  | 194,400         | 37,20           | 7 231,68    |
| 111  | K  | PK  | 762332120   | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                       | m  | 13,600          | 6,06            | 82,42       |
| 112  | K  | PK  | 762342204   | Montáž latovania striech                                                                                                                                 | m2 | 188,425         | 2,11            | 397,58      |
| 113  | K  | PK  | 762342212   | Montáž latovania striech - kontralaty                                                                                                                    | m2 | 188,425         | 1,12            | 211,04      |
| 114  | K  | PK  | 762395000   | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ vnut | m3 | 2,460           | 27,05           | 66,54       |
| 115  | K  | PK  | 762810018   | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz                                                                                               | m2 | 9,520           | 21,60           | 205,63      |
| 116  | M  | MAT | 605DC001    | dodávka reziva                                                                                                                                           | m3 | 2,706           | 250,60          | 678,12      |
|      | D  |     | 763         | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                |    |                 |                 | 4 452,35    |
| 117  | K  | PK  | 763138310   | Podhľad sadrokartonový protipož.hr.2-12,5 mm vr.roštu D+M                                                                                                | m2 | 120,660         | 36,90           | 4 452,35    |
|      | D  |     | 764         | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                  |    |                 |                 | 7 841,12    |
| 118  | K  | PK  | 764171100   | Krytina strešná z plechu povrch.uprav.vr.spoj.prvkou a doplnkov D+M                                                                                      | m2 | 188,425         | 26,94           | 5 076,17    |
| 119  | K  | PK  | 764171473   | Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav.                                                                                                               | ks | 1,000           | 41,00           | 41,00       |
| 120  | K  | PK  | 7641720730  | oplech okap.z plechu povrch.uprav.                                                                                                                       | m  | 34,400          | 19,80           | 681,12      |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                               | 6  | 7               | 8               | 9           |
| 121  | K  | PK  | 764441212   | zvodová reťaz D+M                                                                               | m  | 3,000           | 4,10            | 12,30       |
| 122  | K  | PK  | 764711119   | Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav                                                    | m  | 25,800          | 17,30           | 446,34      |
| 123  | K  | PK  | 764751110   | Odpadné rúry z plechu povrch.uprav DN 120 vr.kolien ,objímok                                    | m  | 22,500          | 27,30           | 614,25      |
| 124  | K  | PK  | 764761143   | Žľaby žľaby podokapné polkruhové s hákmi z plechu povrch.uprav rš.330                           | m  | 3,400           | 24,10           | 81,94       |
| 125  | K  | PK  | 764761144   | Žľaby žľaby podokapné polkruhové s hákmi z plechu povrch.uprav rš.400                           | m  | 31,000          | 24,60           | 762,60      |
| 126  | K  | PK  | 764761230   | Kotlík z plechu povrch.uprav kruhový DN 120                                                     | ks | 4,000           | 25,60           | 102,40      |
| 127  | K  | PK  | 764761234   | Kotlík z plechu povrch.uprav kruhový DN 80                                                      | ks | 1,000           | 23,00           | 23,00       |
|      | D  |     | 765         | Konštrukcie - krytiny tvrdé                                                                     |    |                 |                 | 791,39      |
| 128  | K  | PK  | 765901300   | Prekrytie strechy fóliou d+m                                                                    | m2 | 188,425         | 4,20            | 791,39      |
|      | D  |     | 766         | Konštrukcie stoliárske                                                                          |    |                 |                 | 10 121,13   |
| 129  | K  | PK  | 766421213   | Montáž obloženia podhládov rovných                                                              | m2 | 22,600          | 6,84            | 154,58      |
| 130  | K  | PK  | 766427112   | Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt                                                     | m2 | 22,600          | 4,23            | 95,60       |
| 131  | M  | MAT | 6119172101  | Obloženie drevené                                                                               | m2 | 24,860          | 9,95            | 247,36      |
| 132  | M  | MAT | 6119172102  | podkladový rošt - dodávka                                                                       | m2 | 24,860          | 9,20            | 228,71      |
| 133  | K  | PK  | 766661112   | Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové | ks | 18,000          | 4,36            | 78,48       |
| 134  | M  | MAT | 6116011101  | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm                                              | ks | 7,000           | 68,60           | 480,20      |
| 135  | M  | MAT | 6116017101  | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm                                              | ks | 7,000           | 68,60           | 480,20      |
| 136  | M  | MAT | 6116201801  | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm                                              | ks | 4,000           | 68,60           | 274,40      |
| 137  | M  | MAT | 611OP0001   | Plastové okno roz.90x90 cm s osadením O3                                                        | ks | 3,000           | 185,00          | 555,00      |
| 138  | M  | MAT | 611OP002    | Plastové okno roz.150x90 cm s osadením O4                                                       | ks | 1,000           | 215,00          | 215,00      |
| 139  | M  | MAT | 611OP003    | Plastové okno roz.120x150 cm s osadením O1                                                      | ks | 8,000           | 228,00          | 1 824,00    |
| 140  | M  | MAT | 611OP004    | Plastové okno roz.150x150 cm s osadením O2                                                      | ks | 8,000           | 284,00          | 2 272,00    |
| 141  | M  | MAT | 61100000D1  | Plastová stena celk.roz.1700x2400 mm s 2kr.dv.s pdsadením D1                                    | ks | 1,000           | 1 980,00        | 1 980,00    |
| 142  | M  | MAT | 61100000D5  | Plastová stena celk.roz.1700x2400 mm s 2kr.dv.s pdsadením D2                                    | ks | 1,000           | 1 053,60        | 1 053,60    |
| 143  | K  | PK  | 766672023   | Montáž strešného výlezu                                                                         | ks | 1,000           | 23,00           | 23,00       |
| 144  | M  | MAT | 6113908231  | Strešný výlez                                                                                   | ks | 1,000           | 159,00          | 159,00      |
| 145  | M  | MAT | 61562050PC  | Kuchynská linka D+M                                                                             | ks | 0,000           | 950,00          | 0,00        |
|      | D  |     | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                    |    |                 |                 | 2 672,05    |
| 146  | M  | MAT | 5534630002  | zábradlie vnútorného schodišťa vr.kotv.a spoj prvkov vr povrch upravu D+M z1                    | m  | 7,400           | 100,00          | 740,00      |
| 147  | M  | MAT | 55300000z2  | oceľ.zábradlie vnútorné rovné 1580x800 mm vr.kotv.pspoj.prvkov povrch.upravu s osadením Z2      | ks | 1,000           | 105,00          | 105,00      |
| 148  | M  | MAT | 55300000z3  | oceľ.zábradlie vonk. v=900 mm vr.kotv.spoj.prvkov povrch.upravu s osadením Z3                   | m  | 2,210           | 94,30           | 208,40      |
| 149  | M  | MAT | 55300000z4  | oceľ.zábradlie vonk. v=900 mm vr.kotv.spoj.prvkov povrch.upravu s osadením Z4                   | m  | 5,500           | 94,30           | 518,65      |
| 150  | M  | MAT | 553000001   | Deľiace priečky sanitárne plastové 1575x2100 mm vr.1.kr.dverí D+M D6                            | ks | 1,000           | 1 100,00        | 1 100,00    |
|      | D  |     | 769         | Montáž vzduchotechnických zariadení                                                             |    |                 |                 | 215,50      |
| 151  | K  | PK  | 769011300   | Montáž ventilátora                                                                              | ks | 1,000           | 29,16           | 29,16       |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                              | 6  | 7               | 8               | 9           |
| 152  | M  | MAT | 4290014160  | ventilátor                                                                     | ks | 1,000           | 150,00          | 150,00      |
| 153  | K  | PK  | 769035039   | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2                        | ks | 1,000           | 4,51            | 4,51        |
| 154  | M  | MAT | 4290042321  | Vetracia mriežka so sieťkou 500x500 mm                                         | ks | 1,000           | 16,91           | 16,91       |
| 155  | K  | PK  | 769035081   | Montáž VM                                                                      | ks | 2,000           | 3,13            | 6,26        |
| 156  | M  | MAT | 4297201180  | Ventilačná mriežka so sieťkou 150x150                                          | ks | 2,000           | 4,33            | 8,66        |
|      | D  |     | 771         | Podlahy z dlaždíc                                                              |    |                 |                 | 2 764,32    |
| 157  | K  | PK  | 771415017   | Montáž soklíkov do tmelu                                                       | m  | 59,435          | 2,10            | 124,81      |
| 158  | K  | PK  | 771576109   | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu                                   | m2 | 84,739          | 16,32           | 1 382,94    |
| 159  | M  | MAT | 597D0001    | Dlaždice keramické                                                             | m2 | 80,355          | 13,90           | 1 116,93    |
| 160  | M  | MAT | 597D0002    | Dlaždice keramické - / mrazuvzd.,protišmykové/                                 | m2 | 8,620           | 16,20           | 139,64      |
|      | D  |     | 775         | Podlahy vlysové a parketové                                                    |    |                 |                 | 4 700,86    |
| 161  | K  | PK  | 775551222   | Zhotovenie lamin podlahy s podložkou, s olištovaním, d+m                       | m2 | 186,580         | 24,00           | 4 477,92    |
| 162  | K  | PK  | 775552020   | prechodova lišta d+m                                                           | m  | 15,700          | 14,20           | 222,94      |
|      | D  |     | 781         | Dokončovacie práce a obklady                                                   |    |                 |                 | 2 649,48    |
| 163  | K  | PK  | 781415013   | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu                               | m2 | 98,439          | 16,10           | 1 584,87    |
| 164  | M  | MAT | 597O0001    | Obkladačky keramické                                                           | m2 | 103,360         | 10,30           | 1 064,61    |
|      | D  |     | 783         | Dokončovacie práce - nátery                                                    |    |                 |                 | 1 080,06    |
| 165  | K  | PK  | 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 26,398          | 4,38            | 115,62      |
| 166  | K  | PK  | 783626000   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením            | m2 | 22,600          | 3,06            | 69,16       |
| 167  | K  | PK  | 783626200   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním          | m2 | 22,600          | 4,47            | 101,02      |
| 168  | K  | PK  | 783782203   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB              | m2 | 165,094         | 3,13            | 516,74      |
| 169  | K  | PK  | 783894613   | Náter sadrokartón. stropov 2x                                                  | m2 | 120,660         | 2,30            | 277,52      |
|      | D  |     | 784         | Dokončovacie práce - maľby                                                     |    |                 |                 | 2 159,07    |
| 170  | K  | PK  | 784410102   | Penetrovanie jednonásobné                                                      | m2 | 840,103         | 0,73            | 613,28      |
| 171  | K  | PK  | 784452470   | Maľby z maliarskych zmesí 2x                                                   | m2 | 840,103         | 1,84            | 1 545,79    |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                  |    |                 |                 | 151 358,9   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Názov stavby   | Komunitné centrum Kružlova | JKSO   |     |
| Názov objektu  | KC ZTI                     | EČO    |     |
| Názov časti    |                            | Miesto |     |
| Objednávateľ   |                            | IČO    | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotoviteľ     |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval                  | Dňa    |     |
|                |                            |        |     |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|-------------------|----|------------------------------|
| 1  |                        | 8  | Práca nadčas      | 13 | Zariadenie staveniska        |
| 2  |                        | 9  | Bez pevnej podl.  | 14 | Mimostav. doprava            |
| 3  |                        | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy                |
| 4  |                        | 11 |                   | 16 | Prevádzkové vplyvy           |
| 5  |                        |    |                   | 17 | Ostatné                      |
| 6  |                        |    |                   | 18 | VRN z rozpočtu               |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           | 12 | DN (r. 8-11)      | 19 | VRN (r. 13-18)               |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnosť    | 22 | Ostatné náklady              |
|    | 15 461,81              |    | 0,00              |    | 0,00                         |
|    | 0,00                   |    | 0,00              |    | 0,00                         |

## Projektant

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum a podpis | Pečiatka                                                                     |
| Objednávateľ   |                                                                              |
| 18-09-2018     |                                                                              |
| Dátum a popis  | Pečiatka                                                                     |
| Zhotoviteľ     |                                                                              |
| Dátum a podpis | Pečiatka                                                                     |
|                | GMT projekt, spol. s r.o.<br>Nám. SNP 1<br>085 01 BARDEJOV<br>IČO 36 484 971 |

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 15 461,81     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 15 461,81 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 18 554,17     |

## E Prípochy a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlova  
**Objekt:** KC ZTI

| Kód | Popis                                        | Cena celkom      |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                            | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                          | 3 549,63         |
| 1   | Zemné práce                                  | 3 170,98         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie                        | 124,79           |
| 99  | Presun hmôt HSV                              | 253,86           |
| D1  | Práce PSV                                    | 7 090,95         |
| D2  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 881,62           |
| D4  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                     | 2 117,84         |
| D3  |                                              | 188,79           |
| D5  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                         | 3 635,10         |
| D6  | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE                        | 267,60           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                          | 4 821,23         |
| 725 | Zdravotechnika - zariad'. predmety           | 4 821,23         |
|     | <u>Celkom</u>                                | <u>15 461,81</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kružlova  
Objekt: KC ZTI

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                                | 6  | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                              |    |                 |                 | 3 549,63    |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                                      |    |                 |                 | 3 170,98    |
| 1    | K  | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                    | m3 | 51,840          | 23,62           | 1 224,46    |
| 2    | K  | 001 | 132201109   | Příplatok k cene za lepidlo při hlbění rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3 | m3 | 51,840          | 5,50            | 285,12      |
| 3    | K  | 001 | 161101102   | Zvislé premiestnenie výkopku                                                                                     | m3 | 51,840          | 2,50            | 129,60      |
| 4    | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                         | m3 | 51,840          | 1,52            | 78,80       |
| 5    | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3                                                       | m3 | 51,840          | 6,37            | 330,22      |
| 6    | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                           | m3 | 51,840          | 0,73            | 37,84       |
| 7    | K  | 001 | 174101101   | Zásyp zhutnený jām.ryh, šachiet alebo okolo objektu                                                              | m3 | 25,900          | 3,17            | 82,10       |
| 8    | K  | 001 | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                        | m3 | 25,940          | 13,96           | 362,12      |
| 9    | M  | MAT | 5833114700  | Kamenivo ťažené drobné 0-2 un                                                                                    | t  | 49,286          | 13,00           | 640,72      |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                                            |    |                 |                 | 124,79      |
| 10   | K  | 271 | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                   | m3 | 3,770           | 33,10           | 124,79      |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                                  |    |                 |                 | 253,86      |
| 11   | K  | 011 | 998011001   | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                     | t  | 56,414          | 4,50            | 253,86      |
|      | D  |     | D1          | Práce PSV                                                                                                        |    |                 |                 | 7 090,95    |
|      | D  |     | D2          | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                                     |    |                 |                 | 881,62      |
| 12   | K  | PK  | 713T001     | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2                                                                           | m  | 40,000          | 2,99            | 119,60      |
| 13   | K  | PK  | 713T01      | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15                                                                           | m  | 30,000          | 3,15            | 94,50       |
| 14   | K  | PK  | 713T02      | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20                                                                           | m  | 10,000          | 3,35            | 33,50       |
| 15   | K  | PK  | 713T03      | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25                                                                           | m  | 30,000          | 3,50            | 105,00      |
| 16   | K  | 713 | 713T05      | Tep.iz.potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN 32                                                                           | m  | 12,000          | 4,20            | 50,40       |
| 17   | K  | PK  | 713T07      | Montáž tep.iz. potrubia                                                                                          | m  | 122,000         | 0,75            | 91,50       |
| 18   | K  | PK  | 713U001     | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10                                                                          | m  | 40,000          | 3,98            | 159,20      |
| 19   | K  | PK  | 713U01      | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15                                                                          | m  | 20,000          | 4,23            | 84,60       |
| 20   | K  | PK  | 713U02      | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20                                                                          | m  | 10,000          | 5,92            | 59,20       |
| 21   | K  | PK  | 713U10      | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m                                                                             | ks | 2,000           | 2,86            | 5,72        |
| 22   | K  | PK  | 713U12      | Montáž izolácie                                                                                                  | m  | 70,000          | 1,12            | 78,40       |
|      | D  |     | D4          | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                                         |    |                 |                 | 2 117,84    |
| 23   | K  | PK  | 721171107   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8                                               | M  | 28,000          | 13,49           | 377,72      |
| 24   | K  | PK  | 721171109   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2                                              | M  | 35,000          | 14,25           | 498,75      |



| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                 | 6   | 7               | 8               | 9           |
| 25   | K  | PK  | 721171111   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8                               | M   | 21,000          | 20,00           | 420,00      |
| 26   | K  | PK  | 721171112   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9                               | M   | 16,000          | 21,70           | 347,20      |
| 27   | K  | PK  | 721173204   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8                                      | M   | 12,000          | 7,08            | 84,96       |
| 28   | K  | PK  | 721173205   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                                      | M   | 26,000          | 7,28            | 189,28      |
| 29   | K  | PK  | 721173206   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8                                      | M   | 4,000           | 8,41            | 33,64       |
| 30   | K  | PK  | 721194104   | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8                 | KUS | 10,000          | 2,23            | 22,30       |
| 31   | K  | PK  | 721194105   | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                 | KUS | 3,000           | 2,45            | 7,35        |
| 32   | K  | PK  | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                       | M   | 53,000          | 0,88            | 46,64       |
| 33   | K  | PK  | 721290123   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                 | M   | 75,000          | 1,20            | 90,00       |
|      | D  |     | D3          |                                                                                                   |     |                 |                 | 188,79      |
| 34   | K  | PK  | 721HL02     | Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71                               | KUS | 1,000           | 30,00           | 30,00       |
| 35   | K  | PK  | 721HL05     | Vetracia hlavica HL 807 DN75                                                                      | KUS | 3,000           | 21,93           | 65,79       |
| 36   | K  | PK  | 721HL06     | Vetracia hlavica HL 810 DN110                                                                     | KUS | 3,000           | 31,00           | 93,00       |
|      | D  |     | D5          | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                              |     |                 |                 | 3 635,10    |
| 37   | K  | PK  | 722130221   | Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 15 | M   | 2,000           | 11,05           | 22,10       |
| 38   | K  | PK  | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15                                                             | KUS | 37,000          | 6,38            | 236,06      |
| 39   | K  | 721 | 722130214   | Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32  | m   | 12,000          | 16,20           | 194,40      |
| 40   | K  | PK  | 722220121   | Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre batériu G 1/2                            | ks  | 2,000           | 8,83            | 17,66       |
| 41   | K  | PK  | 722290226   | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                                   | M   | 250,000         | 1,31            | 327,50      |
| 42   | K  | PK  | 722290234   | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                         | M   | 220,000         | 0,91            | 200,20      |
| 43   | K  | PK  | 72201       | Potrubie PE spojované lisovaním d 16 a montáž                                                     | m   | 80,000          | 7,44            | 595,20      |
| 44   | K  | PK  | 72202       | Potrubie PE spojované lisovaním d 20 a montáž                                                     | m   | 65,000          | 9,66            | 627,90      |
| 45   | K  | PK  | 72203       | Potrubie PE spojované lisovaním , d 25 a montáž                                                   | m   | 18,000          | 13,16           | 236,88      |
| 46   | K  | PK  | 72205       | Potrubie PE, spojované lisovaním d 32 a montáž                                                    | m   | 29,000          | 15,20           | 440,80      |
| 47   | K  | PK  | 72212       | T-kus PE potrubia                                                                                 | kus | 12,000          | 19,60           | 235,20      |
| 48   | K  | PK  | 72230       | PE nastenné pripojenie d16                                                                        | kus | 37,000          | 3,20            | 118,40      |
| 49   | K  | PK  | 722D01.1    | Poistný ventil rohový - bronz 1/2" x 3/4" KB                                                      | KUS | 1,000           | 10,50           | 10,50       |
| 50   | K  | PK  | 722IVAR04   | Guľový kohút 1"                                                                                   | KUS | 2,000           | 21,90           | 43,80       |
| 51   | K  | 721 | 722IVAR05   | Guľový kohút 5/4"                                                                                 | ks  | 1,000           | 22,50           | 22,50       |
| 52   | K  | PK  | 722IVAR10   | Spätná klapka 1"                                                                                  | KUS | 1,000           | 12,10           | 12,10       |
| 53   | K  | 721 | 722IVAR15   | Spätná klapka 5/4"                                                                                | ks  | 1,000           | 34,00           | 34,00       |
| 54   | K  | 721 | 722PC01     | Prechodka dxG 40x32                                                                               | ks  | 1,000           | 9,90            | 9,90        |
| 55   | K  | 721 | 722250052   | Požiarny hydrant D+M                                                                              | ks  | 1,000           | 250,00          | 250,00      |
|      | D  |     | D6          | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE                                                                             |     |                 |                 | 267,60      |
| 56   | K  | PK  | 734421150   | Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100                                        | KUS | 1,000           | 32,00           | 32,00       |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky  | Popis                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      |
|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5                                                    | 6   | 7               | 8               | 9                |
| 57   | K  | PK  | 724Grundfo34 | Montáž čerpadla                                      | KUS | 1,000           | 25,60           | 25,60            |
| 58   | K  | PK  | 732Grund01   | Čerpadlo obehové GRUNDFOS 15-60 - bronz, 230V        | KUS | 1,000           | 210,00          | 210,00           |
|      | D  |     | PSV          | Práce a dodávky PSV                                  |     |                 |                 | 4 821,23         |
|      | D  |     | 725          | Zdravotechnika - zariad'. predmety                   |     |                 |                 | 4 821,23         |
| 59   | K  | 721 | 725119307    | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | ks  | 5,000           | 19,00           | 95,00            |
| 60   | M  | MAT | 6420133891   | WC kombi                                             | ks  | 4,000           | 290,00          | 1 160,00         |
| 61   | M  | MAT | 6420133892   | WC pre imobilných                                    | ks  | 1,000           | 390,00          | 390,00           |
| 62   | K  | 721 | 725219201    | Montáž umývadla                                      | ks  | 13,000          | 22,97           | 298,61           |
| 63   | M  | MAT | 6421370601   | Umývadlo                                             | ks  | 12,000          | 43,00           | 516,00           |
| 64   | M  | MAT | 6421370602   | Umývadlo pre imobilných                              | ks  | 1,000           | 120,00          | 120,00           |
| 65   | K  | 721 | 725241PC     | Sprchovacia misa so zastenou a zapach.uzav. D+ M     | ks  | 1,000           | 290,00          | 290,00           |
| 66   | K  | 721 | 725291114    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá  | ks  | 3,000           | 4,54            | 13,62            |
| 67   | M  | MAT | 5514677M01   | madlo pre imobilných - umývadlové                    | ks  | 1,000           | 70,00           | 70,00            |
| 68   | M  | MAT | 5514677M02   | madlo pre imobilných - WC                            | ks  | 2,000           | 75,00           | 150,00           |
| 69   | K  | 721 | 725319121    | Montáž kuchynských drezov                            | ks  | 0,000           | 13,36           | 0,00             |
| 70   | M  | MAT | 5523142301   | Kuchynský drez nerezový                              | ks  | 0,000           | 210,00          | 0,00             |
| 71   | K  | 721 | 725333360    | Montáž výlevky                                       | ks  | 1,000           | 22,71           | 22,71            |
| 72   | M  | MAT | 6420144361   | Výlevka s plastovou mrežou                           | ks  | 1,000           | 159,69          | 159,69           |
| 73   | K  | 721 | 725399103    | Montáž digestora                                     | ks  | 0,000           | 9,57            | 0,00             |
| 74   | M  | MAT | 4290018682   | digestor                                             | ks  | 0,000           | 290,00          | 0,00             |
| 75   | K  | 721 | 72581pc01    | Ventil rohový s pripajacou rurkou T 67 G1/2          | ks  | 33,000          | 12,10           | 399,30           |
| 76   | K  | 721 | 725829601    | Montáž batérií                                       | ks  | 16,000          | 7,90            | 126,40           |
| 77   | M  | MAT | 5514644581   | bateria umývadlova                                   | ks  | 13,000          | 59,30           | 770,90           |
| 78   | M  | MAT | 5514671041   | Drezová batéria                                      | ks  | 1,000           | 90,00           | 90,00            |
| 79   | M  | MAT | 5514671090   | Bateria sprchová so sprc.hadicou a ružicou           | ks  | 1,000           | 78,00           | 78,00            |
| 80   | M  | MAT | 5514671091   | Bateria nastenná s predĺženým ramenom                | ks  | 1,000           | 71,00           | 71,00            |
|      |    |     |              | <b>Celkom</b>                                        |     |                 |                 | <b>15 461,81</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Kružlova

Názov objektu KC UK

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |           | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1                        |              |           | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              |           | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        |              |           | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              |           | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        |              |           |                     |                   |      | 17                             | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              |           |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 25 358,62 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 | 19                             | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       | 0,00 |

## Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

18-09-2018

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22    | 25 358,62     |
| 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      |
| 25 | 20 %                  | 25 358,62 DPH |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 30 430,34     |

## E Prípochty a odpochty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka        | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlova  
**Objekt:** KC UK

| Kód                      | Popis                               | Cena celkom      |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1                        | 2                                   | 3                |
|                          | ÁCE A DODÁVKY I PRÁCE A DODÁVKY PSV | 25 358,62        |
| 713 - Izolácie tepel     | 713 - Izolácie tepelné              | 443,70           |
| 731 - Kotelne            | 731 - Kotelne                       | 14 964,00        |
| 732 - Strojovne          | 732 - Strojovne                     | 2 319,73         |
| 33 - Rozvod potrubí      | 733 - Rozvod potrubia               | 3 640,76         |
| 734 - Armatúry           | 734 - Armatúry                      | 1 151,75         |
| 735 - Vykurovacie telesá | 735 - Vykurovacie telesá            | 2 838,68         |
|                          | <u>Celkom</u>                       | <u>25 358,62</u> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlova  
**Objekt:** KC UK

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky                                | Popis                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4                                          | 5                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | PRÁCE A DODÁV PRÁCE A DODÁVKY PSV          |                                                                                     |     |                 |                 | 25 358,62   |
|      | D  |     | 713 - Izolácie tepe 713 - Izolácie tepelné |                                                                                     |     |                 |                 | 443,70      |
| 1    | K  | PK  | 713 71346-3211                             | Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm      | m   | 332,200         | 1,00            | 332,20      |
| 2    | M  | MAT | MAT 283 771008                             | Izolácia potrubia TUBEX 18x6mm                                                      | m   | 264,000         | 0,26            | 68,64       |
| 3    | M  | MAT | MAT 283 771028                             | Izolácia potrubia TUBEX 22x6mm                                                      | m   | 22,000          | 0,28            | 6,16        |
| 4    | M  | MAT | MAT 283 771068                             | Izolácia potrubia TUBEX 28x6mm                                                      | m   | 6,600           | 0,37            | 2,44        |
| 5    | M  | MAT | MAT 283 771108                             | Izolácia potrubia TUBEX 35x6mm                                                      | m   | 26,400          | 0,46            | 12,14       |
| 6    | M  | MAT | MAT 283 771131                             | Izolácia potrubia TUBEX 35x20mm                                                     | m   | 13,200          | 1,60            | 21,12       |
| 7    | M  | MAT | MAT 283 771400                             | Páska na Mirelon 80x5 mm                                                            | m   | 2,000           | 0,50            | 1,00        |
|      | D  |     | 731 - Kotelne 731 - Kotelne                |                                                                                     |     |                 |                 | 14 964,00   |
| 8    | K  | PK  | 731 73124-9123                             | Montáž TČ do 23 kW                                                                  | ks  | 1,000           | 190,00          | 190,00      |
| 9    | M  | MAT | MAT IVH P086U56                            | Pripojovacie skrutkovanie pre tepelné čerpadlo vzduch/voda IVAR.HP ATEC-PLUS 18     | ks  | 1,000           | 30,00           | 30,00       |
| 10   | M  | MAT | MAT IVH P086U56                            | Pripojovacie skrutkovanie pre vnútornú jednotku IVAR.HP ATEC-PLUS 18                | ks  | 1,000           | 25,00           | 25,00       |
| 11   | M  | MAT | MAT IVH P086U97                            | Teplotné príložné snímače pre tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18          | kus | 3,000           | 23,00           | 69,00       |
| 12   | M  | MAT | MAT IVH PATECP                             | Tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18                                        | kus | 1,000           | 14 650,00       | 14 650,00   |
|      | D  |     | 732 - Strojovne 732 - Strojovne            |                                                                                     |     |                 |                 | 2 319,73    |
| 13   | K  | PK  | 731 73221-9301                             | Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l                             | ks  | 1,000           | 34,97           | 34,97       |
| 14   | M  | MAT | MAT IV1 Y2120D                             | Zásobníkový ohrievač s dvomi integrovanými výmenníkmi pre ohrev TUV PRESTIGE EP 200 | kus | 1,000           | 918,00          | 918,00      |
| 15   | K  | PK  | 731 73233-0645                             | Montáž expanznej nádoby objem 50litrov                                              | ks  | 1,000           | 16,00           | 16,00       |
| 16   | M  | MAT | MAT 484 6B0132                             | Nádoba expanzná NG 50 l / 3 bar biela - 7001105                                     | kus | 1,000           | 74,00           | 74,00       |
| 17   | M  | MAT | MAT 484 6B0591                             | Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100                                          | kus | 1,000           | 45,00           | 45,00       |
| 18   | K  | PK  | 731 73235-0002                             | Montáž akumuláčnej nádoby objem 300 litrov                                          | ks  | 1,000           | 265,00          | 265,00      |
| 19   | M  | MAT | MAT IV1 V12309                             | Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie systémy PUFFER PS 300                  | kus | 1,000           | 713,00          | 713,00      |
| 20   | K  | PK  | 731 73242-9111                             | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25                                            | ks  | 1,000           | 3,76            | 3,76        |
| 21   | M  | MAT | MAT GRD 950475                             | Obehové čerpadlo ALPHA2 25-40 180 U=230V,PN10                                       | kus | 1,000           | 250,00          | 250,00      |
|      | D  |     | 733 - Rozvod potr 733 - Rozvod potrubia    |                                                                                     |     |                 |                 | 3 640,76    |
| 22   | K  | PK  | 731 73311-1115                             | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25                        | m   | 12,000          | 10,67           | 128,04      |
| 23   | K  | PK  | 731 73332-2102                             | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16x2,2                     | m   | 240,000         | 9,30            | 2 232,00    |
| 24   | K  | PK  | 731 73332-2103                             | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20x2,8                     | m   | 20,000          | 11,10           | 222,00      |
| 25   | K  | PK  | 731 73332-2104                             | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25x3,5                     | m   | 6,000           | 10,12           | 60,72       |
| 26   | K  | PK  | 731 73332-2105                             | Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32x4,4                     | m   | 24,000          | 16,50           | 396,00      |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky       | Popis                                                                     | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4                 | 5                                                                         | 6   | 7               | 8               | 9           |
| 27   | K  | PK  | 731 733HE-RZ mo   | Montáž plastového rozvodu                                                 | m   | 280,000         | 2,15            | 602,00      |
|      | D  |     | 734 - Armatúry    | 734 - Armatúry                                                            |     |                 |                 | 1 151,75    |
| 28   | K  | PK  | 731 73420-9103    | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                     | kus | 29,000          | 0,85            | 24,65       |
| 29   | M  | MAT | MAT 422 1D0213    | Ventil odvzdušňovací ručný 1/2"- 410012                                   | kus | 22,000          | 1,15            | 25,30       |
| 30   | M  | MAT | MAT 422 3D1302    | Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"- R608Y013              | kus | 5,000           | 3,65            | 18,25       |
| 31   | M  | MAT | MAT CER 000027,   | Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"                                     | kus | 2,000           | 8,20            | 16,40       |
| 32   | K  | PK  | 731 73420-9114    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                                      | kus | 24,000          | 2,34            | 56,16       |
| 33   | M  | MAT | MAT 422 5E0353    | Ventil regulačný stupač.4117 STRÖMAX-M, DN 20 - 1411752                   | kus | 2,000           | 55,00           | 110,00      |
| 34   | M  | MAT | MAT 551 2D0402    | Hlavica termostatická - 1723006                                           | kus | 22,000          | 5,20            | 114,40      |
| 35   | M  | MAT | MAT DU0 12034KI   | Poistný ventil pre UK 1/2"-3/4"KD, Ao=113 mm2                             | kus | 1,000           | 9,14            | 9,14        |
| 36   | K  | PK  | 731 73420-9115    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1                                        | kus | 14,000          | 3,31            | 46,34       |
| 37   | M  | MAT | MAT 422 3D0715    | Ventil guľový DADO - páka, 1"- R910X025                                   | kus | 10,000          | 12,00           | 120,00      |
| 38   | M  | MAT | MAT 436 1P1505    | Filter závitový 1"- 08412100                                              | kus | 1,000           | 6,30            | 6,30        |
| 39   | M  | MAT | MAT IVO 0612004   | Manometer radiálny MR 6312, priemer 63mm, rozsah 0-4 bar                  | kus | 3,000           | 7,10            | 21,30       |
| 40   | M  | MAT | MAT IVO 8030100   | Spätná klapka EURA-ľahká závitová mosadzná DN25, PN10, teplota do 80°C    | kus | 3,000           | 7,30            | 21,90       |
| 41   | K  | PK  | 731 73420-9124    | Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4                                      | kus | 22,000          | 3,70            | 81,40       |
| 42   | M  | MAT | MAT 551 2D3453    | Diel pripájací, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612                           | kus | 22,000          | 8,23            | 181,06      |
| 43   | M  | MAT | MAT ESB SP96      | Servopohon k ventilom 96, U=230V, 15Nm, 3-bodové, 240s                    | kus | 1,000           | 160,00          | 160,00      |
| 44   | M  | MAT | MAT ESB VRG131    | Trojcestný zmiešavač závitový typ VRG 131 DN15,kvs=4,0m3/h                | kus | 1,000           | 29,32           | 29,32       |
| 45   | K  | PK  | 731 73441-1141    | Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm                     | kus | 7,000           | 15,69           | 109,83      |
|      | D  |     | 735 - Vykurovacie | 735 - Vykurovacie telesá                                                  |     |                 |                 | 2 838,68    |
| 46   | K  | PK  | 731 73515-8110    | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                  | kus | 4,000           | 3,20            | 12,80       |
| 47   | K  | PK  | 731 73515-8120    | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                  | kus | 18,000          | 6,10            | 109,80      |
| 48   | K  | PK  | 731 73515-9613    | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm | kus | 1,000           | 15,20           | 15,20       |
| 49   | M  | MAT | MAT 484 9D1692    | Radiátor Typ 10 VKP,L - dĺž.500 x výš.600 mm                              | kus | 1,000           | 39,00           | 39,00       |
| 50   | K  | PK  | 731 73515-9619    | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm | kus | 3,000           | 16,50           | 49,50       |
| 51   | M  | MAT | MAT 484 9D1991    | Radiátor Typ 11 VK(P,L) - dĺž.400 x výš.600 mm                            | kus | 1,000           | 55,20           | 55,20       |
| 52   | M  | MAT | MAT 484 9D1994    | Radiátor Typ 11 VKP,L - dĺž.700 x výš.600 mm                              | kus | 2,000           | 59,60           | 119,20      |
| 53   | K  | PK  | 731 73515-9639    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm    | kus | 18,000          | 18,50           | 333,00      |
| 54   | M  | MAT | MAT 484 9D2605    | Radiátor Typ 21 VKP,L - dĺž.800 x výš.600 mm                              | kus | 1,000           | 75,60           | 75,60       |
| 55   | M  | MAT | MAT 484 9D2607    | Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1000 x výš.600 mm                           | kus | 2,000           | 98,30           | 196,60      |
| 56   | M  | MAT | MAT 484 9D2609    | Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1200 x výš.600 mm                           | kus | 15,000          | 105,00          | 1 575,00    |
| 57   | M  | MAT | MAT USS 00000KI   | Závesná konzola K90 + opierka D90                                         | ks  | 22,000          | 3,99            | 87,78       |
| 58   | K  | PK  | OST HZS 1-        | Vykurovacia skúška zariadenia                                             | hod | 17,000          | 10,00           | 170,00      |
|      |    |     |                   | Celkom                                                                    |     |                 |                 | 25 358,62   |

## Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlova

**Objekt:** KC ELI

**Objednávateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov                | 0,00             |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>                | <b>9 456,35</b>  |
| DPH základná 20,00% z              | 1 891,27         |
| znižovaná 20,00% z                 |                  |
| <b>Cena s DPH v EUR</b>            | <b>11 347,62</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

18-09-2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

**GMT projekt, spol. s r.o.**  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971 1

Dátum a podpis:

Pečiatka

**stavba: Komunitné centrum Kružlova**  
**Elektroinštalácia**

|     | Názov                                                | Mj | Množstvo | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena Celkom |
|-----|------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------|--------|---------------|-------------|
|     | <b>rozpočet/výkaz výmer</b>                          |    |          |          |                 |        |               |             |
| 1.  | Kábel silový CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>               | m  | 20       | 2,20     | 44,00           | 0,62   | 12,40         | 56,40       |
| 2.  | Kábel silový CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>               | m  | 30       | 1,80     | 54,00           | 0,62   | 18,60         | 72,60       |
| 3.  | Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>             | m  | 30       | 0,97     | 29,10           | 0,58   | 17,40         | 46,50       |
| 4.  | Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>             | m  | 420      | 0,55     | 231,00          | 0,58   | 243,60        | 474,60      |
| 5.  | Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>             | m  | 360      | 0,34     | 122,40          | 0,58   | 208,80        | 331,20      |
| 6.  | Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>             | m  | 60       | 0,32     | 19,20           | 0,58   | 34,80         | 54,00       |
| 7.  | Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>             | m  | 120      | 1,90     | 228,00          | 0,58   | 69,60         | 297,60      |
| 8.  | Vodič CY 6mm <sup>2</sup> ZŽ                         | m  | 50       | 1,63     | 81,50           | 1,20   | 60,00         | 141,50      |
| 9.  | Trubka FXP 16                                        | m  | 200      | 0,60     | 120,00          | 0,70   | 140,00        | 260,00      |
| 10. | Zásuvka 230V                                         | ks | 45       | 7,41     | 333,45          | 3,40   | 153,00        | 486,45      |
| 11. | Vývod pre napojenie zariadení                        | ks | 4        | 5,90     | 23,60           | 3,80   | 15,20         | 38,80       |
| 12. | Spínač zapustený rad. 1                              | ks | 10       | 3,20     | 32,00           | 1,80   | 18,00         | 50,00       |
| 13. | Prepínač zapustený rad. 5                            | ks | 9        | 3,08     | 27,72           | 3,00   | 27,00         | 54,72       |
| 14. | Prepínač zapustený rad. 6                            | ks | 4        | 2,87     | 11,48           | 2,80   | 11,20         | 22,68       |
| 15. | Hlavná uzemňovacia svorka                            | ks | 1        | 7,50     | 7,50            | 8,00   | 8,00          | 15,50       |
| 16. | svietidlo stropné min. IP20                          | ks | 9        | 26,50    | 238,50          | 8,83   | 79,47         | 317,97      |
| 17. | svietidlo nástenné min. IP20                         | ks | 4        | 27,50    | 110,00          | 5,61   | 22,44         | 132,44      |
| 18. | svietidlo žiarovkové                                 | ks | 27       | 32,90    | 888,30          | 4,50   | 121,50        | 1 009,80    |
| 19. | Rozvádzač HR                                         | ks | 1        | 2 100,00 | 2 100,00        | 85,60  | 85,60         | 2 185,60    |
|     | <b>Zemné práce</b>                                   |    |          |          |                 |        |               |             |
| 20. | Káblová rýna s rýsky 0,5m, hĺbky 1,2m vykopy a zahoz | m  | 15       | 0,00     | 0,00            | 23,00  | 345,00        | 345,00      |
| 21. | Káblové lôžko v ryhe                                 | m  | 15       | 5,70     | 85,50           | 4,23   | 63,45         | 148,95      |
|     | <b>Bleskozvod</b>                                    |    |          |          |                 |        |               |             |
| 22. | Podpera vedenia HR PV                                | ks | 80       | 1,07     | 85,60           | 1,05   | 84,00         | 169,60      |
| 23. | Okapová svorka HR SO                                 | ks | 10       | 1,30     | 13,00           | 2,42   | 24,20         | 37,20       |
| 24. | Vodič FeZn 10                                        | m  | 100      | 1,81     | 181,00          | 2,15   | 215,00        | 396,00      |
| 25. | Odbočná spojovacia svorka HR SR                      | ks | 10       | 0,75     | 7,50            | 2,41   | 24,10         | 31,60       |
| 26. | Skúšobná svorka HR SZ                                | ks | 4        | 1,35     | 5,40            | 2,59   | 10,36         | 15,76       |
| 27. | Uzemňovacia svorka HR SR03                           | ks | 12       | 1,48     | 17,76           | 2,63   | 31,56         | 49,32       |
| 28. | Uzemňovacia tyč HR ZT2                               | ks | 12       | 14,20    | 170,40          | 13,50  | 162,00        | 332,40      |
| 29. | Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1            | ks | 5        | 0,62     | 3,10            | 1,44   | 7,20          | 10,30       |
| 30. | Spojovacia svorka HR SS                              | ks | 15       | 0,65     | 9,75            | 1,49   | 22,35         | 32,10       |
| 31. | Inštalácia kmratica KO 125                           | ks | 4        | 2,13     | 8,52            | 1,56   | 6,24          | 14,76       |
| 32. | Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25                | m  | 40       | 0,51     | 20,40           | 0,62   | 24,80         | 45,20       |
|     | <b>Ostatné</b>                                       |    |          |          |                 |        |               |             |



|     |                                           |     |     |      |                 |       |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 33. | Revízia zariadenia                        | hod | 32  | 0,00 | 0,00            | 12,40 | 396,80          | 396,80          |
| 34. | Drobné stavebné úpravy                    | hod | 123 | 0,00 | 0,00            | 5,00  | 615,00          | 615,00          |
| 35. | Zapojenie inšt. a ukončenie káblov        | hod | 80  | 0,00 | 0,00            | 6,00  | 480,00          | 480,00          |
| 36. | Prepojenie inštalácie                     | hod | 16  | 0,00 | 0,00            | 9,00  | 144,00          | 144,00          |
| 37. | Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia | hod | 16  | 0,00 | 0,00            | 9,00  | 144,00          | 144,00          |
|     |                                           |     |     |      |                 |       |                 |                 |
|     | <b>spolu bez DPH</b>                      |     |     |      | <b>5 309,68</b> |       | <b>4 146,67</b> | <b>9 456,35</b> |
|     |                                           |     |     |      |                 |       |                 |                 |
|     |                                           |     |     |      |                 |       |                 |                 |

**Stavba : Komunitné centrum Kružlova**

**Diel : KC Slaboprúdové rozvody a zariadenia**

|  | REKAPITULÁCIA                     | Cena bez DPH    |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | Štrukturovaná kabeláž a tel. sieť | 1 147,74        |
|  | Sledovací kamerový systém         | 1 294,96        |
|  | Elektrický zabezpečovací systém   | 1 115,98        |
|  | <b>Cena bez DPH</b>               | <b>3 558,68</b> |
|  | DPH 20%                           | 711,74          |
|  | <b>Cena s DPH</b>                 | <b>4 270,42</b> |

**Diel : KC - Slaboprúdové rozvody a zariadenia - Štruktúrovaná kabeláž**  
**Príloha : Technická špecifikácia a rozpočet**

| Por. č. | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - POPIS POLOŽKY   | Typ        | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|------------------------------------------------------|------------|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P 01    | Značenie trasy vedenia                               |            | 305  |                  |                   | 0,15            | 45,75            |
| P 02    | Kábel Dátový Cat.5e U/UTP Drôt (bal. 305m) JetLan5e+ | 530004CVDP | 305  | 0,39             | 118,95            | 0,19            | 57,95            |
| P 03    | Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC                | FX 20      | 50   | 0,30             | 15,00             | 0,19            | 9,50             |
| P 04    | Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC                | FX 25      | 50   | 0,35             | 17,50             | 0,21            | 10,50            |
| P 05    | Sekanie drážok 30x30                                 |            | 50   | -                |                   | 3,30            | 165,00           |
| P 06    | Inštalácia skafuta do stien                          | KU 68/1    | 12   | 0,22             | 2,64              | 2,50            | 30,40            |
|         | Napojenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky    |            | 20   |                  | 0,00              | 9,00            | 180,00           |
|         | <b>ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - CELKOM</b>   |            |      |                  | <b>154,09</b>     |                 | <b>499,15</b>    |

**Stavba : Komunitné centrum Kružlova**

**Diel : KC- Slaboprúdové rozvody a zariadenia - Sledovací kamerový systém**

**Príloha : Technická špecifikácia a rozpočet**

| Por. | REKAPITULÁCIA                         | Cena bez DPH    |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| P 01 | Dodávka zariadení                     | 722,88          |
| P 02 | Dodávka elektroinštalačného materiálu | 35,40           |
| P 03 | Montáž dodávok                        | 196,68          |
| P 04 | Montáž elektroinštalačného materiálu  | 340,00          |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      | <b>Cena bez DPH celkom</b>            | <b>1 294,96</b> |

| Por. č. | TECHNIKA - POPIS POLOŽKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ              | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P 01    | 2 Mpx kamera dome exteriérová Day/Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, 1/2,7" 2 Megapixel CMOS čip, <b>maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px</b> 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX / F1.2 (AGC ON ), 0Lux (IR LED), <b>objektív 2.7-12 mm</b> , uhol záberu 109° -35°, AWB, AGC, BLC, DNR, napájanie 12VDC, 320mA, IP67, rozmery 8119x97mm, kovové prevedenie, hmotnosť 0,55 kg                                              | HAC-HDW1200RP-VF | 4    | 72,50            | 290,00            | 24,30           | 97,20            |
| P 02    | <b>Tribridný videorekordér sieťový 4 - kanálový</b> , umožňuje pripojiť 4 analógové, HDCVI alebo IP kamery + navyše 2x IP kameru max. 5MPx, videokompresia H.264, OS Linux, <b>HDCVI záznam v 1080p - 50fps</b> , 720p - 100fps, záznam IP max. 24Mbps/24Mbps, audio 1/1 RCA, 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 6TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA, 1x RJ45 port (10 / 100Mbps) , 2x USB 2.0, RS485, rozmery compact 1U, 260 x 220 x 40mm, hmotnosť 0,75 kg (bez HDD) | HCVR5104HS-S3    | 1    | 151,00           | 151,00            | 59,50           | 59,50            |
| P 03    | SATA DISK 1000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1    | 71,20            | 71,20             | 14,10           | 14,10            |
| P 04    | Pasívny prevodník video - BNC samec na svorkovnicu, dosah vo farbe: 330 metrov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VT-401C          | 4    | 3,91             | 15,64             | 1,30            | 5,20             |
| P 05    | Pasívny prevodník kombinovaný s prepäťovou ochranou. Dosah video signálu po krútenom páre je do 330m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VT-402           | 4    | 3,51             | 14,04             | 0,32            | 1,28             |
| P 06    | Sieťový napájací zdroj 12VDC / 5000mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PS 12/5000       | 1    | 31,00            | 31,00             | 5,20            | 5,20             |
| P 07    | <b>Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARKA 100         | 1    | 150,00           | 150,00            | 14,20           | 14,20            |
|         | <b>TECHNIKA - CELKOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |                  | <b>722,88</b>     |                 | <b>196,68</b>    |

| Por. č. | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - POPIS POLOŽKY | Typ        | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|----------------------------------------------------|------------|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P 01    | Značenie trasy vedenia                             |            | 60   |                  |                   | 0,15            | 9,00             |
| P 02    | MODLine JetLan5e+ Dátový kábel U/UTP 4 Pair Cat.5e | 530004CVDP | 60   | 0,39             | 23,40             | 0,19            | 11,40            |
| P 03    | Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC              | FX 20      | 40   | 0,30             | 12,00             | 0,19            | 7,60             |
| P 04    | Sekanie drážok 30x30                               |            | 40   |                  |                   | 3,30            | 132,00           |
|         | Napojenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky  |            | 20   |                  | 0,00              | 9,00            | 180,00           |
|         | <b>ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - CELKOM</b> |            |      |                  | <b>35,40</b>      |                 | <b>340,00</b>    |

Stavba : Komunitné centrum Kružlova

Diel : KC Slaboprúdové rozvody a zariadenia - Elektrický zabezpečovací systém

Príloha : Technická špecifikácia a rozpočet

| Por. | REKAPITULÁCIA                         | Cena bez DPH    |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| P 01 | Dodávka zariadení                     | 456,00          |
| P 02 | Dodávka elektroinštalačného materiálu | 51,00           |
| P 03 | Montáž dodávok                        | 217,58          |
| P 04 | Montáž elektroinštalačného materiálu  | 391,40          |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      |                                       |                 |
|      | <b>Cena bez DPH celkom</b>            | <b>1 115,98</b> |

| Por. č. | TECHNIKA - POPIS POLOŽKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ          | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P01     | 10 až 30 vstupov, prídavný vstup na tamper, 4 výstupy na doske z toho 2 výstupy na napájanie, možnosť rozšírenia na 12 výstupov, 2 oblasti (3 režimy zapnutia pre každú oblasť), zberica pre LCD a LED klávesnice, čítačky a expandéry, RS-232 TTL port na programovanie ústredne, telefónny komunikátor (monitorovanie - SIA, ContactID, 4+2, oznamovanie - 8 tel. čísel, 64 textových/16 hlasových správ a diaľkové programovanie - vstavaný 300bps modem), max. 6 LCD alebo LED klávesnic, max. 6 čítačiek, flash pamäť, 30 užívateľských kódov, 4 časovače, 2 047 udalostí v pamäti, 2 A zdroj, EN50131 - Grade 2, iba PCB | VERSA 10     | 1    | 62,00            | 62,00             | 39,00           | 39,00            |
| P02     | Akumulátor do ústredne EZS 12V/18Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TP 12-18     | 1    | 29,00            | 29,00             | 2,98            | 2,98             |
| P03     | Naprogramovanie ústredne EZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1    |                  |                   | 30,00           | 30,00            |
| P04     | kovová skrinka k ústredni a k expandéru so zdrojom - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka, použitie: VERSA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AWO 205      | 1    | 41,00            | 41,00             | 4,20            | 4,20             |
| P05     | LCD klávesnica pre ústredne VERSA, ľahko čitateľný displej, LED-ky pre stav systému, rýchly výber režimu zapnutia stráženia pomocou definovaných klávesov, alarmy - napadnutie, požiar a pomoc, podsvietenie, displeja a klávesov, bzučiak, indikácia straty komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERSA-LCD-GR | 1    | 60,00            | 60,00             | 13,20           | 13,20            |
| P06     | Priemyselný tónový GSM volač s DTMF prijímačom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS, DTMF alebo prevzonením, 1 x poruchový výstup, prenos 2 tónových a SMS správ cez integrovaný priemyselný telefón, volá na 2x8 tel. čísel, posíla SMS nezávisle na 2x8 čísel, max.počet užívateľov pre výstupy: 2x64, kontrola komunikácie, automatické testovacie SMS s kontrolou I/O, signálu a kreditu, napájanie: 10-14V/400mA, rozmery PCB: 90x70x18 mm, programovanie cez USB kábel                                                                                           | sFVK22mk     | 1    | 111,60           | 111,60            | 29,30           | 29,30            |
| P07     | PIR detektor pohybu, štandardný dvojité PIR element, dosah detektora 12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AQUA         | 8    | 10,40            | 83,20             | 9,70            | 77,60            |
| P08     | Externá piezosíreňa s LED blikáčom, 120dB, ochranný plech, odber max. 400mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SP 4006 R    | 1    | 69,20            | 69,20             | 21,30           | 21,30            |
|         | <b>TECHNIKA EZS - CELKOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                  | 456,00            |                 | 217,58           |

| Por. č. | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - POPIS POLOŽKY | Typ   | ks m | Dodávka j.c. (€) | Dodávka spolu (€) | Montáž j.c. (€) | Montáž spolu (€) |
|---------|----------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| P 01    | Značenie trasy vedenia                             |       | 100  |                  |                   | 0,15            | 15,00            |
| P 02    | Kábel EZS 6                                        |       | 100  | 0,33             | 33,00             | 0,20            | 20,00            |
| P 03    | Ohybná rúrka, 320N/6cm, -5až60°C, PVC              | FX 20 | 60   | 0,30             | 18,00             | 0,19            | 11,40            |
| P 04    | Sekanie drážok 30x30                               |       | 50   |                  |                   | 3,30            | 165,00           |
|         | Ozivenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky   |       | 20   |                  |                   | 9,00            | 180,00           |
|         | <b>ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - CELKOM</b> |       |      |                  | 51,00             |                 | 391,40           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Názov stavby   | Komunitné centrum Kružlova | JKSO   |     |
| Názov objektu  | KC žumpa                   | EČO    |     |
| Názov časti    |                            | Miesto |     |
| Objednávateľ   |                            | IČO    | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotoviteľ     |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval                  | Dňa    |     |
|                |                            |        |     |


## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|-------------------|----|------------------------------|
| 1  |                        | 8  | Práca nadčas      | 13 | Zariadenie staveniska        |
| 2  |                        | 9  | Bez pevnej podl.  | 14 | Mimostav. doprava            |
| 3  |                        | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy                |
| 4  |                        | 11 |                   | 16 | Prevádzkové vplyvy           |
| 5  |                        |    |                   | 17 | Ostatné                      |
| 6  |                        |    |                   | 18 | VRN z rozpočtu               |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           | 12 | DN (r. 8-11)      | 19 | VRN (r. 13-18)               |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnosť    | 22 | Ostatné náklady              |
|    | 6 308,67               |    | 0,00              |    | 0,00                         |
|    | 0,00                   |    | 0,00              |    | 0,00                         |

|                     |          |                             |                       |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>    |                       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23                          | Súčet 7, 12, 19-22    |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24                          | 20 % 0,00 DPH         |
| 1 8 -09- 2018       |          | 25                          | 20 % 6 308,67 DPH     |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 26                          | Cena s DPH (r. 23-25) |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          |                             | 7 570,40              |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>E Prípochy a odpochy</b> |                       |
|                     |          | 27                          | Dodávky objednávateľa |
|                     |          | 28                          | Kízavá določka        |
|                     |          | 29                          | Zvýhodnenie + -       |



GMT projekt, spol. s r.o.  
 Nam. SNP 1  
 085-01 BARDEJOV  
 IČO 36 484 971

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlova

**Objekt:** KC žumpa

**Časť:**

| Kód | Popis                              | Cena celkom     |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                  | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                | 6 308,67        |
| 1   | Zemné práce                        | 4 408,66        |
| 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 244,92          |
| 8   | Rúrové vedenie                     | 1 525,00        |
| 99  | Presun hmôt HSV                    | 130,09          |
|     | <u>Celkom</u>                      | <u>6 308,67</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kružlova  
Objekt: KC žumpa

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                      | 6  | 7               | 8               | 9               |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                    |    |                 |                 | 6 308,67        |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                            |    |                 |                 | 4 408,66        |
| 1    | K  | 001 | 131201201   | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                            | m3 | 91,924          | 26,10           | 2 399,22        |
| 2    | K  | 001 | 131201209   | Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3  | m3 | 30,641          | 1,30            | 39,83           |
| 3    | K  | 001 | 151101201   | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                     | m2 | 91,924          | 2,80            | 257,39          |
| 4    | K  | 001 | 151101211   | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                        | m2 | 91,924          | 0,97            | 89,17           |
| 5    | K  | 001 | 161101102   | Zvislé premiestnenie výkopku                                                           | m3 | 30,641          | 2,50            | 76,60           |
| 6    | K  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                               | m3 | 91,924          | 1,52            | 139,72          |
| 7    | K  | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                              | m3 | 38,964          | 6,37            | 248,20          |
| 8    | K  | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                 | m3 | 91,924          | 1,34            | 123,18          |
| 9    | K  | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 77,928          | 3,17            | 247,03          |
| 10   | M  | MAT | 583371130   | Štrkopiesok                                                                            | t  | 74,032          | 10,50           | 777,34          |
| 11   | K  | 001 | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                     | m2 | 27,440          | 0,40            | 10,98           |
|      | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                     |    |                 |                 | 244,92          |
| 12   | K  | 011 | 631315611   | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm                       | m3 | 1,470           | 105,36          | 154,88          |
| 13   | K  | 011 | 631351101   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                   | m2 | 3,150           | 8,56            | 26,96           |
| 14   | K  | 011 | 631351102   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                  | m2 | 3,150           | 3,21            | 10,11           |
| 15   | K  | 011 | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                     | m3 | 1,176           | 45,04           | 52,97           |
|      | D  |     | 8           | Rúrové vedenie                                                                         |    |                 |                 | 1 525,00        |
| 16   | K  | 271 | 893301003   | Osadenie prefa žumpy                                                                   | ks | 1,000           | 115,00          | 115,00          |
| 17   | M  | MAT | 5938900502  | Prefabrikovaná žumpa do 10 m3 s nadstavcom 1,1 m a poklopom                            | ks | 1,000           | 1 410,00        | 1 410,00        |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                        |    |                 |                 | 130,09          |
| 18   | K  | 271 | 998271301   | Presun hmôt pre kanál. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope  | t  | 86,724          | 1,50            | 130,09          |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                          |    |                 |                 | <u>6 308,67</u> |



**stavba: Komunitné centrum Kružlova  
Prípojka NN**

|    | Názov                                             | Mj  | Množstvo | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom   | Cena Celkom     |
|----|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|    | <b>rozpočet/výkaz výmer</b>                       |     |          |          |                 |        |                 |                 |
|    | Elektromontáže                                    |     |          |          |                 |        |                 |                 |
| 1. | Kábel silový CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>            | m   | 110      | 2,20     | 242,00          | 0,62   | 68,20           | 310,20          |
| 2. | Úprava a doplnenie pôvodného rozvádzača           | ks  | 1        | 310,00   | 310,00          | 41,00  | 41,00           | 351,00          |
|    |                                                   |     |          |          |                 |        |                 |                 |
|    | Zemné práce                                       |     |          |          |                 |        |                 |                 |
| 3. | Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz | m   | 90       | 0,00     | 0,00            | 23,00  | 2 070,00        | 2 070,00        |
| 4. | Káblové lôžko v ryhe                              | m   | 90       | 5,70     | 513,00          | 4,23   | 380,70          | 893,70          |
|    |                                                   |     |          |          |                 |        |                 |                 |
|    | Ostatné                                           |     |          |          |                 |        |                 |                 |
| 5. | Revízia zariadenia                                | hod | 16       | 0,00     | 0,00            | 12,40  | 198,40          | 198,40          |
| 6. | Drobné stavebné úpravy                            | hod | 16       | 0,00     | 0,00            | 5,00   | 80,00           | 80,00           |
| 7. | Zapojenie inšt. a ukončenie káblov                | hod | 8        | 0,00     | 0,00            | 6,00   | 48,00           | 48,00           |
| 8. | Prepojenie inštalácie                             | hod | 8        | 0,00     | 0,00            | 9,00   | 72,00           | 72,00           |
| 9. | Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce          | hod | 16       | 0,00     | 0,00            | 6,00   | 96,00           | 96,00           |
|    | Prípojenie vodičov spájania a uzemnenia           | hod | 8        | 0,00     | 0,00            | 9,00   | 72,00           | 72,00           |
|    |                                                   |     |          |          |                 |        |                 |                 |
|    | <b>spolu bez DPH</b>                              |     |          |          | <b>1 065,00</b> |        | <b>3 126,30</b> | <b>4 191,30</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                            |        |     |
|----------------|----------------------------|--------|-----|
| Názov stavby   | Komunitné centrum Kružlová | JKSO   |     |
| Názov objektu  | spevnená plocha            | EČO    |     |
| Názov časti    |                            | Miesto |     |
| Objednávateľ   |                            | IČO    | DIČ |
| Projektant     |                            |        |     |
| Zhotoviteľ     |                            |        |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval                  | Dňa    |     |
|                |                            |        |     |


## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky            | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariadenie staveniska 0,00   |
| 2  | Montáž                 | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž                 | 11 |                        | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž                 |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 1 423,03  | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                     |          |                             |                                       |
|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>    |                                       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23                          | Súčet 7, 12, 19-22 1 423,03           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24                          | 20 % 0,00 DPH 0,00                    |
| 1 8 -09- 2018       |          | 25                          | 20 % 1 423,03 DPH 284,61              |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 26                          | <b>Cena s DPH (r. 23-25) 1 707,64</b> |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | <b>E Prípochy a odpochy</b> |                                       |
|                     |          | 27                          | Dodávky objednávateľa 0,00            |
|                     |          | 28                          | Kízavá doložka 0,00                   |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 29                          | Zvýhodnenie + - 0,00                  |



GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971 1

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Komunitné centrum Kružlová

**Objekt:** spevnená plocha

**Časť:**

| Kód | Popis                               | Cena celkom     |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                   | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 423,03        |
| 1   | Zemné práce                         | 109,51          |
| 5   | Komunikácie                         | 1 110,63        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 156,49          |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 46,40           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>1 423,03</u> |

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Komunitné centrum Kružlová

Objekt: spevnená plocha

Časť:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                       | 6  | 7               | 8               | 9               |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |                 |                 | 1 423,03        |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                             |    |                 |                 | 109,51          |
| 1    | K  | PK  | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                        | m3 | 12,500          | 5,25            | 65,63           |
| 2    | K  | PK  | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3                              | m3 | 12,500          | 0,86            | 10,75           |
| 3    | K  | PK  | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                | m3 | 12,500          | 1,52            | 19,00           |
| 4    | K  | PK  | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                  | m3 | 12,500          | 0,73            | 9,13            |
| 5    | K  | PK  | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                      | m2 | 12,500          | 0,40            | 5,00            |
|      | D  |     | 5           | Komunikácie                                                                                             |    |                 |                 | 1 110,63        |
| 6    | K  | PK  | 564211111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm        | m2 | 25,000          | 1,51            | 37,75           |
| 7    | K  | PK  | 564231111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm       | m2 | 25,000          | 2,66            | 66,50           |
| 8    | K  | PK  | 564261111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm       | m2 | 25,000          | 5,11            | 127,75          |
| 9    | K  | PK  | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby                                                                                | m2 | 25,000          | 14,88           | 372,00          |
| 10   | M  | MAT | 5921953091  | betonová dlažba hr.8 cm                                                                                 | m2 | 26,250          | 19,30           | 506,63          |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |                 |                 | 156,49          |
| 11   | K  | PK  | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m  | 8,000           | 6,66            | 53,28           |
| 12   | M  | MAT | 5921954660  | obrubník parkový                                                                                        | ks | 8,000           | 2,37            | 18,96           |
| 13   | K  | PK  | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15               | m3 | 0,960           | 87,76           | 84,25           |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                         |    |                 |                 | 46,40           |
| 14   | K  | PK  | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu      | t  | 28,644          | 1,62            | 46,40           |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                                           |    |                 |                 | <u>1 423,03</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kružlová  
 Objekt: vodovodná prípojka  
 Časť:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                          | 6  | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                        |    |                 |                 | 7 217,81    |
|      | D  |     | 1           | Zemné práce                                                                                                |    |                 |                 | 4 540,51    |
| 1    | K  | PK  | 113107122   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t              | m2 | 2,400           | 8,15            | 19,56       |
| 2    | K  | PK  | 113107131   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                    | m2 | 2,400           | 17,16           | 41,18       |
| 3    | K  | PK  | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                       | m3 | 144,560         | 8,26            | 1 194,07    |
| 4    | K  | PK  | 151101102   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m                                       | m2 | 187,000         | 5,87            | 1 097,69    |
| 5    | K  | PK  | 151101112   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m                                        | m2 | 187,000         | 3,36            | 628,32      |
| 6    | K  | PK  | 161101102   | Zvislé premiestnenie výkopku                                                                               | m3 | 100,344         | 2,50            | 250,86      |
| 7    | K  | PK  | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m     | m3 | 33,360          | 1,60            | 53,38       |
| 8    | K  | PK  | 167101102   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                         | m3 | 144,560         | 1,80            | 260,21      |
| 9    | K  | PK  | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                            | m3 | 144,560         | 0,66            | 95,41       |
| 10   | K  | PK  | 174101101   | Zásyp zhutnený jám.ryh, šachiet alebo okolo objektu                                                        | m3 | 111,200         | 1,31            | 145,67      |
| 11   | K  | PK  | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                  | m3 | 22,240          | 13,96           | 310,47      |
| 12   | M  | MAT | 583371130   | Štrkopiesok                                                                                                | t  | 42,256          | 10,50           | 443,69      |
|      | D  |     | 4           | Vodorovné konštrukcie                                                                                      |    |                 |                 | 367,96      |
| 13   | K  | PK  | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm             | m3 | 11,120          | 33,09           | 367,96      |
|      | D  |     | 5           | Komunikácie                                                                                                |    |                 |                 | 174,14      |
| 14   | K  | PK  | 565191111   | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 2,400           | 33,64           | 80,74       |
| 15   | K  | PK  | 566201111   | Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2                                     | m2 | 2,400           | 1,63            | 3,91        |
| 16   | K  | PK  | 567124315   | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm                                                | m2 | 2,400           | 14,03           | 33,67       |
| 17   | K  | PK  | 572943121   | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm | m2 | 2,400           | 23,26           | 55,82       |
|      | D  |     | 8           | Rúrové vedenie                                                                                             |    |                 |                 | 1 779,95    |
| 18   | K  | PK  | 871171121   | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm                               | m  | 139,000         | 0,12            | 16,68       |
| 19   | M  | MAT | 2860017830  | HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)                                                              | m  | 139,000         | 1,30            | 180,70      |
| 20   | M  | MAT | 2860022341  | Prechodka PE -oceľ SDR 11 DN 50/40                                                                         | ks | 2,000           | 52,30           | 104,60      |
| 21   | K  | PK  | 891185321   | Montáž spätnnej klapky DN 40                                                                               | ks | 1,000           | 8,29            | 8,29        |
| 22   | M  | MAT | 4228058001  | Klapka spätná D 40 mm                                                                                      | ks | 1,000           | 43,00           | 43,00       |
| 23   | K  | PK  | 891269111   | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100                  | ks | 1,000           | 39,66           | 39,66       |
| 24   | M  | MAT | 4227531000  | Navrtávaci pás DN 100 s guľovým kohutom a s koncovkou pre PE D 40                                          | ks | 1,000           | 102,00          | 102,00      |
| 25   | K  | PK  | 892233111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                 | m  | 139,000         | 2,63            | 365,57      |
| 26   | K  | PK  | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                              | m  | 139,000         | 0,57            | 79,23       |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                              | 6  | 7               | 8               | 9               |
| 27   | K  | PK  | 893810122   | Osadenie vodomerej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m          | ks | 1,000           | 21,99           | 21,99           |
| 28   | M  | MAT | 2860011241  | Vodomerná šachta vrátane poklopu / plastová 900x1400 mm/                                       | ks | 1,000           | 600,00          | 600,00          |
| 29   | K  | PK  | 899721111   | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                  | m  | 139,000         | 0,93            | 129,27          |
| 30   | K  | PK  | 899721131   | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                        | m  | 139,000         | 0,64            | 88,96           |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                            |    |                 |                 | 9,73            |
| 31   | K  | PK  | 979084212   | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m     | t  | 1,104           | 8,81            | 9,73            |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                |    |                 |                 | 345,52          |
| 32   | K  | PK  | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 66,446          | 5,20            | 345,52          |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                            |    |                 |                 | 214,02          |
|      | D  |     | 722         | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                              |    |                 |                 | 214,02          |
| 33   | K  | PK  | 722229104   | Montáž ventilu G 5/4                                                                           | ks | 2,000           | 1,91            | 3,82            |
| 34   | M  | MAT | 5511084701  | Guľový kohút 5/4"                                                                              | ks | 2,000           | 55,00           | 110,00          |
| 35   | K  | PK  | 722262153   | Montáž vodomera                                                                                | ks | 1,000           | 74,90           | 74,90           |
| 36   | M  | MAT | 3882122201  | Vodomer Qn 2,5                                                                                 | ks | 1,000           | 25,30           | 25,30           |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                                  |    |                 |                 | <u>7 431,83</u> |

Harmonogram KC Kružľová

| Aktivita:                             | mesiac |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                       | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zemné práce                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zakladanie                            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zvislé a kompletné konštrukcie        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vodorovné konštrukcie                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Úpravy povrchov, podlahy, a osadenie  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Izolácie proti vode a vlhkosti        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Izolácie stiech                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Izolácie tepelné                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konštrukcie tesárske                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konštrukcie - drevozavby              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konštrukcie klampiarske               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konštrukcie stolárske                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konštrukcie doplnkové kovové          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Montáž VZT zariadení                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podlahy z dlaždíc                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podlahy vlysové a parketové           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Dokončovacie práce a obklady          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Dokončovacie práce - nátery           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Dokončovacie práce - maľby            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Elektroinštalácia                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ÚK                                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ZTI                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Slaboprúd                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Spevnená plocha                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vodovodná prípojka                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Prípojka NN                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Žumpa                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |



GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971