

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./

Článok I. Zmluvné strany.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Obec Kružlová |
| Sídlo | : | Kružlová 8, 090 02 Kružlová |
| Splnomocnený zástupca | : | PhDr. Adrián Gužo – starosta obce |
| IČO | : | 00330655 |
| DIČ | : | 2020808735 |
| Tel.: | : | 054/759 42 86 |
| Mobil | : | +421 908 665 593 |
| Email | : | obeckruzlova@zoznam.sk |
-
- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1.2. Zhotoviteľ | : | ASARI, s.r.o., Záhradná 8, 080 01 Prešov |
| Splnomocnený zástupca | : | Ján Krihovský |
| Oprávnený rokovať vo veciach | : | |
| - zmluvných | : | Ján Krihovský |
| - technických | : | Ján Krihovský |
| IČO | : | 46 799 095 |
| DIČ | : | 2023587346 |
| IČ DPH | : | 2023587346 |
| Bankové spojenie | : | SLSP, a.s. |
| Číslo účtu | : | SK87 0900 0000 0050 3247 7359 |
| Zapísaný | : | OR Prešov, Vložka číslo: 26510/P |
-
- 1.3.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu: **Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a telocvične ZŠ**, ktorému bola poskytnutá dotácia na rok 2019 podľa § 4 ods. 1 písm. 1) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci zverejneného „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5.
- 1.4.** Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác **„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a telocvične ZŠ“** je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazka s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka zhotoviteľa – rozpočet, ktorý

je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovanými za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

1.5. Miesto stavby:Kružlová, okr. Svidník

Článok II. Predmet plnenia.

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a telocvične ZŠ“
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy
- 2.3.** Dielo pozostáva z prác uvedených v Zadaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy

Článok III. Čas plnenia.

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
- a) termín zahájenia realizácie: Júl 2019
 - b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do konca októbra 2019
- 3.2.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takého to prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo napredĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 1b tejto zmluvy, a to dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a taktoupravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Článok IV. Cena diela.

- 4.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
- 4.2.** Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu		
základ ceny pre DPH	121 609,77	EUR
DPH 20%	24 321,95	EUR
Celková cena spolu s DPH	145 931,72	EUR

Slovom: jednostoštyridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťjeden EUR a sedemdesiatdva centov

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela
- zdaniteľné obdobie
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude - súpis vykonaných prác.

5.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Článok VII. Vykonanie diela.

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník.

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Ostatné ustanovenia.

- 9.1. Zmluvné strany sa zväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie na rok 2019 podľa § 4 ods. 1 písm. 1) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci zverejneného „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5).

Článok X. Závěrečné ustanovenia.

- 10.1. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, splnením odkladacej povinnosti, ktorou je schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na daný predmet zákazky.
- 10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený rozpočet podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k ZoD).
- 10.5. Zhotovitelia si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 10.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Kružlovej, dňa 22.5.2019

V Prešove, dňa 22.5.2019

objednávateľ



PhDr. Adrián Gužo
starosta obce Kružlová

zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Ján Krihovský
Konateľ spoločnosti

ZADANIE STAVBY

Názov stavby

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová

JKSO

EČO

Miesto

Obec Kružlová

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kružlová

Projektant

Zhotoviteľ

ASARI, s.r.o.

Spracoval

Ján Krihovský

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

22.5.2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	21,72	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	13 295,59	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 570,05	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	23 829,81	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 275,13			18	VRN z rozpočtu	2 575,86
7	ZRN (r. 1-6)		57 992,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	2 575,86
20	HZS		4 946,40	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Pečiatka

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

65 514,56

24 DPH 20,00 % z 65 730,67

13 102,91

25 Cena s DPH (r. 23-24)

78 617,47

E

Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Objekt: Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová

Objaviteľ: Obec Kružlová
Staviteľ: ASARI, s.r.o.
Objekt: Obec Kružlová

Spracoval: Ján Krihovský
Dátum: 22.5.2019

číslo	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová	65 514,56	13 102,91	78 617,47	0,00	57 992,30	4 946,40	2 575,86	0,00

Celkom 13 102,91 78 617,47 0,00 57 992,30 4 946,40 2 575,86 0,00

ASARI s.r.o.
 Záhradná 8, 080 01 Prešov
 IČO: 46 799 095
 IČ DPH: SK2023587346



ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová

Objekt: SO01 Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Kružlová

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Miesto: Obec Kružlová

Spracoval: Ján Krihovský

Dátum: 22.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 317,31 30,140

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 116,31 3,288

1	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC (250x249x599)	m3	4,853	162,580	789,00	2,220
2	342272121	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	15,123	21,643	327,31	1,068

4 Vodorovné konštrukcie 1 260,31 12,004

3	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,716	124,169	585,58	11,603
4	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,863	8,332	157,17	0,064
5	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,863	3,652	68,89	0,000
6	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,331	1 355,500	448,67	0,336

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 007,60 1,630

7	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	56,048	11,260	631,10	0,185
8	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	m2	20,463	2,633	53,88	0,009
9	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	91,633	2,134	195,54	0,037
###	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	56,049	5,076	284,50	0,233
###	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	56,048	32,875	1 842,58	1,166

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 857,94 13,218

###	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	56,048	2,255	126,39	2,522
###	941942012	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	482,670	2,080	1 003,95	9,933
###	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	482,670	1,482	715,32	0,000
###	941942912	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	965,340	0,816	787,72	0,000
###	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	482,670	1,618	780,96	0,024
###	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	74,611	298,44	0,000
###	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	350,300	4,641	1 625,74	0,718
###	953996121	APU profil s integrovanou tkaninou	m	2,000	4,955	9,91	0,000
###	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,264	9,06	0,000
##	4297201090	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 350x350x15 mm	ks	4,000	5,429	21,72	0,001
###	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,029	24,411	49,53	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	8,115	20,557	166,82	0,000
###	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,717	9,754	114,29	0,000
###	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,717	6,492	76,07	0,000
###	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	12,000	26,544	318,53	0,019
###	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	12,000	6,835	82,02	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,717	11,414	133,74	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	117,170	0,378	44,29	0,000
###	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,717	9,789	114,70	0,000
###	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	117,170	0,979	114,71	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,717	22,534	264,03	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 075,15 0,000

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,140	35,672	1 075,15	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 40 399,86 20,317

712 Izolácie striech 464,49 0,066

###	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	303,105	0,839	254,31	0,000
##	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	348,571	0,597	208,10	0,066
###	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,066	31,572	2,08	0,000

713 Izolácie tepelné 6 658,82 7,202

###	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	606,210	1,266	767,46	0,000
##	6314150110	Sklená vlna hrúbka 200 mm	m2	333,416	12,612	4 205,04	3,601
##	6314150020	Sklená vlna hrúbka 50 mm	m2	333,416	4,303	1 434,69	3,601
###	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,202	34,939	251,63	0,000

762 Konštrukcie tesárske 4 178,48 3,422

###	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 770,720	0,672	1 189,92	0,000
##	6051713300	Lata 100x25mm, á 200mm	m3	4,427	292,509	1 294,94	2,435
###	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	357,000	1,254	447,68	0,000
##	6051713300	Kontralata 50x30mm	m3	0,536	286,677	153,66	0,295
###	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	19,360	2,086	40,38	0,000
###	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	29,963	30,252	906,44	0,692
###	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,422	42,508	145,46	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 10 219,11 7,083

###	763733010	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú, pre haly rozpätia 12 - 20 m	m2	354,144	4,095	1 450,22	0,000
##	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	354,144	23,898	8 463,33	7,083
###	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	7,083	43,140	305,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764 Konštrukcie klampiarske

16 091,91 2,060

###	764172070	Krytina - štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	28,560	5,501	157,11	0,004
###	764172083	Krytina - hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 30°	m	24,800	13,729	340,48	0,016
###	764172090	Krytina - čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°	ks	2,000	3,538	7,08	0,000
###	764172125	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 30°	m	28,560	11,574	330,55	0,000
###	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 30°	m2	354,144	23,917	8 470,06	1,810
###	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	354,144	2,314	819,49	0,018
##	2832208002	Podstrešná fólia 140 STANDARD (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2	m2	389,558	0,927	361,12	0,055
###	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	327,305	1,809	592,09	0,000
###	764322250	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	49,600	23,381	1 159,70	0,004
###	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	48,400	0,730	35,33	0,000
###	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 750 mm, -0,00460t	m	27,050	0,884	23,91	0,000
###	764352613	Zvodové rúry z POZINK plechu, kruhové priemer 120 mm	m	24,800	33,196	823,26	0,032
###	764352664	Montáž kruhových kolien z POZINK plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	8,000	6,406	51,25	0,001
##	5534419090	Odkvapové systémy - POZINK., koleno lisované, D 120 mm	ks	8,000	9,923	79,38	0,002
###	764352665	Montáž kruhového odskoku z POZINK plechu, kruhové s priemerom 80 - 120 mm	ks	4,000	5,756	23,02	0,000
##	5534419130	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované odskokové, D 120 mm	ks	4,000	13,408	53,63	0,001
###	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	48,400	0,830	40,17	0,000
###	764352814	Žľaby z POZINK plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	49,600	39,609	1 964,61	0,087
###	764352861	Montáž príslušenstva k žľabom z POZINK plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	4,000	2,900	11,60	0,000
##	5534418910	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 400 mm	ks	4,000	2,030	8,12	0,000
###	764352865	Montáž kotlíka kónického z POZINK, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	7,989	31,96	0,000
##	5534418980	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík lisovaný 400/120 mm - zváraný	ks	4,000	13,956	55,82	0,001
###	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	2,746	10,98	0,000
###	764391710	Záveterná lišta z POZINK plechu, r.š. 250 mm	m	28,560	15,171	433,28	0,029
###	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	27,050	1,233	33,35	0,000
###	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	4,000	1,302	5,21	0,000
###	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,800	0,952	23,61	0,000
###	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,271	5,08	0,000
###	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,060	68,283	140,66	0,000

766 Konštrukcie stolárske

750,86 0,191

###	766423131	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	24,800	19,839	492,01	0,001
##	6119167200	Obloženie palubovka SM hr.15 B=60 mm	m2	25,792	9,779	252,22	0,190
###	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,191	34,726	6,63	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

2 036,19 0,294

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	565,924	3,598	2 036,19	0,294

M Práce a dodávky M 4 275,13 0,000

21-M Elektromontáže 3 956,50 0,000

###	210220001R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	m2	354,144	11,172	3 956,50	0,000
-----	------------	--------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------

95-M Revízie 318,63 0,000

###	950105001.1	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	318,634	318,63	0,000
-----	-------------	---------------------	----	-------	---------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 946,40 0,000

###	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	14,606	2 336,96	0,000
###	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	16,309	2 609,44	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 575,86 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 2 575,86 0,000

###	000600011	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	2 575,860	2 575,86	0,000
-----	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	----------	-------

Celkom 65 514,56 50,457



ASARI s.r.o.
 Záhradná 3, 080 01 Prešov
 IČO: 46 799 095
 IČ DPH: SK2023587346

ZADANIE STAVBY

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Dátum: 22.05.2019

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 095,21

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

56 095,21

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

56 095,21

11 219,04

Cena s DPH

v EUR

67 314,25

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 22.05.2019

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	56 095,21
HSV - Práce a dodávky HSV	49 602,31
1 - Zemné práce	1 063,56
2 - Zakladanie	2 375,34
5 - Komunikácie	254,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 218,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 959,33
99 - Presun hmôt HSV	1 731,01
PSV - Práce a dodávky PSV	3 096,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	100,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	986,47
784 - Malby	2 009,98
M - Práce a dodávky M	437,40
21-M - Elektromontáže	437,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 496,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 462,38
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 462,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 095,21



ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46799 095
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 22.05.2019

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 095,21

HSV - Práce a dodávky HSV

49 602,31

1 - Zemné práce

1 063,56

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,703	32,780	219,72
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	6,703	15,410	103,29
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,228	77,270	403,97
4	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,228	12,840	67,13
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	5,228	35,270	184,39
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,228	1,790	9,36
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,206	4,810	5,80
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,434	7,690	49,48
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku do 100 m3	m3	6,434	0,780	5,02
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,022	3,830	15,40

2 - Zakladanie

2 375,34

11	K	216904113	Očistenie plôch vonkajšej fasády tlakovou vodou	m2	145,294	5,760	836,89
12	K	216904213	Očistenie plôch vnútorných stropov stlačeným vzduchom	m2	273,260	5,630	1 538,45

5 - Komunikácie

254,18

13	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	6,703	14,680	98,40
14	K	581130115	Kryt cementobetónový okapového chodníka, hr. 200 mm	m2	6,703	23,240	155,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36 218,89

15	K	611401964	Priplatok za prácu v stiesnenom priestore, omietka stropov, štuková hladená	m2	140,730	6,710	944,30
16	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	273,260	2,810	767,86
17	K	611461184	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	273,260	8,640	2 360,97
18	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	47,045	1,650	77,62
19	K	622422731	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% škrabaných	m2	145,294	15,640	2 272,40
20	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová,	m2	141,691	13,830	1 959,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie	m2	116,235	7,660	890,36
23	K	622466115	Príprava vnútorného podkladu stropu, penetračný náter Betonkontakt	m2	273,260	2,820	770,59
24	K	622466116	Príprava podkladu stien a stropov, Univerzálny základ	m2	432,144	2,240	968,00
25	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien sokla sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17,193	5,990	102,99
26	K	625250270	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	141,691	56,670	8 029,63
27	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	17,193	38,720	665,71
28	K	625251471R	Príplatok ku kontaktnému zatepľovaciemu systému za prácu v stiesnenom priestore	m2	140,730	12,210	1 718,31
29	K	625251486	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 100 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	273,260	53,000	14 482,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 959,33

30	K	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,405	11,400	164,22
31	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	15,000	3,190	47,85
32	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	148,394	2,560	379,89
33	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	148,394	1,810	268,59
34	K	941942912	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia	m2	1 187,152	0,860	1 020,95
35	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	273,260	3,120	852,57
36	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	273,260	4,660	1 273,39
37	K	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	13,405	7,120	95,44
38	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	21,920	2,780	60,94
39	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	2,320	4,64
40	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	273,260	3,820	1 043,85
41	K	978015281	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	145,294	1,790	260,08
42	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,306	10,350	324,02
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,306	12,140	380,05
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	469,590	0,470	220,71
45	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,306	10,640	333,10
46	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	313,060	1,120	350,63
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,306	23,810	745,40
48	K	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sute, vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	5,465	21,430	117,11
49	K	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sute, príplatok z.k.d'. 10 m	m3	5,465	2,910	15,90

99 - Presun hmôt HSV

1 731,01

50	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,136	39,220	1 731,01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							100,27
51	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,580	3,170	33,54
52	M	283230001400	Profilovaná fólia z PE, rozmer 20x1 m, výška nopy 8 mm	m2	12,696	2,490	31,61
53	M	6288000650	Lišta na ukončenie nopy fólie 2 m	ks	7,000	4,930	34,51
54	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019	31,870	0,61
763 - Konštrukcie - drevostavby							986,47
55	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, - 0,01803t	m2	273,260	3,610	986,47
784 - Malby							2 009,98
56	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	273,260	4,030	1 101,24
57	K	784452261	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	273,260	0,650	177,62
58	K	784452271R	Príplatok k malbám v stiesnenom priestore	m2	140,730	1,370	192,80
59	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	273,260	1,970	538,32
M - Práce a dodávky M							437,40
21-M - Elektromontáže							437,40
60	K	210010001R	Demontáž a spätná montáž svietidiel po zateplení suterénu	ks	18,000	24,300	437,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 496,40
61	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	12,470	1 496,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							1 462,38
VRN06 - Zariadenie staveniska							1 462,38
62	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 462,380	1 462,38



ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346