

ZMLUVA O DIELO

č. 01/12/2022

„Environmentálne centrum Kružlová“

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kružlová
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
V zastúpení: PhDr. Adrián Gužo - starosta obce
Tel.: +421 908 665 593
IČO: 00330655
E-mail: adrian.guzo@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Mgr. Milan Ščerba
Tel.: 0910 978 876
IČO: 36 451 576
DIČ: 2020002160
DIČ DPH: SK2020002160
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo „Environmentálne centrum Kružlová“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.
- 1.4. Miesto stavby: Obec Kružlová, parc. č.: KN-C 215/1, 172/1, 170/1, k. ú. Kružlová, okr. Svidník, Prešovský kraj

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Environmentálne centrum Kružlová“

- podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy
- 2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa
- b) termín dodania kompletného diela bude najneskôr do piatich mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 1b tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov a prác, ktoré ešte neboli obstarané/uskutočnené zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie. Rovnaký postup platí aj v prípade ak index vývoja cien v stavebníctve poklesne o viac ako 5%.

4.3. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien objednávateľom, je zhotoviteľ povinný ku každej ďalej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

4.4. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu		
základ ceny pre DPH	102 300,25	EUR
DPH 20%	20 460,05	EUR
Celková cena spolu s DPH	122 760,30	EUR

Slovom: jedenstodvadsaťdvatisíc sedemstošesťdesiat eur a tridsať centov.

4.4.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, číslo zmluvy o pridelení dotácie, evidenčné číslo stavby
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác

5.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

- 5.4. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 6.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

Článok VII. Vykonanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako poklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončená diela podľa čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela.
- 9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej finančnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Objednávateľom.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak nie je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.3. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. *Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený výkaz-výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).*
- 11.5. Účastníci Zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Kružlovej, dňa 2.12.2022

Vo Svidníku, dňa 02.12.2022



PhDr. Adrián Gažo
Starosta obce Kružlová

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
089 01 Svidník
IČO: 36 451 576
IČ DPH: SK2020002160

Mgr. Milan Ščerba
Konateľ spoločnosti

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz-výmer

G. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Kód:
Stavba: Environmentálne centrum Kružlová

JKSO:
Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:
Obec Kružlová

Zhotoviteľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Milan Ščerba

Poznámka:

KS:
Dátum: 2.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			102 300,25
DPH základná znížená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	102 300,25	20 460,05
Cena s DPH v EUR			122 760,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Environmentálne centrum Kružlová

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 02.12.2022

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		102 300,25	122 760,30
SO 01	Envirocentrum	75 452,44	90 542,93
SO 02	Dažďové jazero	26 847,81	32 217,37

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 012/13
001 01 Svids'ň
IČO: 35 401 573
IČ DPH: SK2020002100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 01 - Envirocentrum

JKSO:

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

75 452,44

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

75 452,44

Sadzbba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

15 090,49

Cena s DPH

v EUR

90 542,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

2.12.2022



02.12.2022

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Gastrónia 017/13
SO 01 Envirocentrum
IČO: 30 431 576
IČ DPH: SK2020000120

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 01 - Envirocentrum

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 02.12.2022

Projektant:

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	75 452,44
HSV - Práce a dodávky HSV	5 154,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	319,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 929,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 748,11
99 - Presun hmôt HSV	157,01
PSV - Práce a dodávky PSV	60 938,79
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	652,66
713 - Izolácie tepelné	9 110,87
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	443,96
762 - Konštrukcie tesárske	17 157,52
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 503,11
766 - Konštrukcie stolárske	1 489,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 493,14
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 091,19
776 - Podlahy povlakové	209,33
783 - Nátery	1 947,93
784 - Maľby	1 839,53
M - Práce a dodávky M	7 886,05
21-M - Elektromontáže	7 758,67
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	127,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	975,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	498,07

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrum 010/13
02001 Bratislava
IČO: 23 034 070
IČ DPH: SK020307

ROZPOČET

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 01 - Envirocentrum

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum: 02.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 452,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 154,17

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

319,79

1	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,484	248,67	120,36
2	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	28,49	199,43

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 929,26

3	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	50,000	1,92	96,00
4	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	2,695	18,58	50,07
5	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	16,120	2,25	36,27
6	K	612460242.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	45,655	11,64	531,42
7	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	45,655	7,85	358,39
8	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	42,960	2,04	87,64
9	K	612465182	Vnútorná omiетка stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	42,960	7,62	327,36
10	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	10,000	2,46	24,60
11	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	8,000	2,68	21,44
12	K	622211111.S	Čistenie muriva komínov	m2	16,120	6,27	101,07
13	K	627452641.SR	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov cementovou maltou v rozsahu 100 %	m2	16,120	18,30	295,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 748,11

14	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	133,000	9,00	1 197,00
15	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	187,780	4,82	905,10
16	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,484	28,97	14,02
17	K	963061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,76	0,76
18	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	5,900	2,42	14,28
19	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,845	24,03	45,44
20	K	971036018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	140,000	1,40	196,00
21	K	974031187.S	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	4,000	16,62	66,48
22	K	978023471.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového, -0,01400t	m2	16,120	3,32	53,52
23	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,003	25,55	51,18
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,003	15,55	31,15
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km	t	24,036	0,51	12,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,003	11,54	23,11
27	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	4,006	1,29	5,17
28	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,003	26,37	52,82
29	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,003	39,85	79,82
D 99 Presun hmôt HSV							157,01
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,947	39,78	157,01
D PSV Práce a dodávky PSV							60 938,79
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							652,66
31	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	234,750	1,06	248,84
32	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	269,963	1,49	402,24
33	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	30,41	1,58
D 713 Izolácie tepelné							9 110,87
34	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	174,500	0,95	165,78
35	K	713121121.S	Spätná montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	174,500	2,11	368,20
36	K	713121121.SR	Demontáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	174,500	2,60	453,70
37	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribítením a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	234,750	10,69	2 509,48
38	M	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	239,445	22,92	5 488,08
39	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,571	35,18	125,63
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							443,96
40	K	722250005.SR	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25, vrátane napojenia na vodovod	ks	1,000	119,54	119,54
41	M	449150003200R	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 20 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dvierka, prírodnica ekv.6, prípojné vodovodné potrubie a armatúry	ks	1,000	324,42	324,42
D 762 Konštrukcie tesárske							17 157,52
42	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	282,100	6,88	1 940,85
43	K	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	171,580	7,35	1 261,11
44	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	11,522	12,99	149,67
45	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	270,000	1,33	359,10
46	M	605120002900.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm x hr. 50 mm, š. 30 mm	m3	0,446	415,78	185,44
47	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	171,580	7,02	1 204,49
48	M	611920007502.S	Drevené dosky na podlahu hr.30mm, smrekové drevo	m2	188,738	26,12	4 929,84
49	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	245,670	14,24	3 498,34
50	M	605420000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	5,970	552,25	3 296,93
51	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	2,808	1,27	3,57
52	K	762811913.S	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu (alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	2,808	15,55	43,66
53	K	762822810.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t	m	4,500	1,27	5,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 02 - Dažďové jazero

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Dátum: 02.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 847,81
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	26 847,81	20,00%	5 369,56
Cena s DPH			32 217,37
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

2.12.2022



02.12.2022

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13
029 01 Svätník
IČO: 35 451 576
IČ DPH: SK202002100

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,893	56,98	278,80

D 763

Konštrukcie - drevostavby

11 503,11

55	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	33,000	41,37	1 365,21
56	K	763115612.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	13,637	57,78	787,95
57	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	234,750	36,05	8 462,74
58	K	763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	m2	3,550	43,22	153,43
59	K	763181132.SR	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 100 mm, protipožiarna 30min	ks	1,000	114,70	114,70
60	K	763792101.S	Montáž ostatných dielcov lišt, lát, s prierezovou plochou do 25 cm2	m	101,600	0,61	61,98
61	M	611990000100.S	Lišta soklová drevená, vxš 30x10 mm	m	106,680	3,02	322,17
62	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,871	48,23	234,93

D 766

Konštrukcie stolárske

1 489,55

63	K	766414121.R	D+M - Drevený nadpis vyrezaný z dosiek hr.30mm + NÁTER(ENVIROMENTÁLNE CENTRUM)	ks	1,000	836,75	836,75
64	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarne do kovovej protipožiarnej zárubne	ks	1,000	33,81	33,81
65	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	232,67	232,67
66	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	22,01	22,01
67	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,01	40,02
68	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	1,000	86,36	86,36
69	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	62,29	62,29
70	M	611810002600.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	172,36	172,36
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	33,77	3,28

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

15 493,14

72	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové, kotvenie do podlahy	m	4,170	50,26	209,58
73	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, madlo hranaté drevené, výška 1100 mm, kotvenie do podlahy	m	4,170	106,72	445,02
74	K	767163105.S	Montáž madla, kotvenie zboku	m	5,000	55,02	278,10
75	M	553520001200.S	Madlo hranaté drevené, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	5,000	84,80	424,00
76	K	767221210.SR	Montáž ocelového schodiska	m	4,770	49,81	237,59
77	M	553430000600.S	Oceľové schodisko 17x207x251 mm	ks	1,000	318,77	318,77
78	K	767995200.S	Výroba atypického výrobku - Pozinkovaná mreža, vodorovné profily -lana, zvislé profily 30x30x3mm, veľkosť oka 250mm + posuvné uzamykateľné vrata	ks	8,000	3,17	25,36
79	M	44404R	Pozinkovaná mreža, vodorovné profily -lana, zvislé profily 30x30x3mm, veľkosť oka 250mm + posuvné uzamykateľné vrata	ks	8,000	1 693,09	13 544,72
80	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	49,99	10,00

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

1 091,19

81	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu s výkonom do 150 m3/h	ks	2,000	91,25	182,50
82	M	429530017800.S R	Lokálna rekuperačná jednotka s výkonom 115 m3/h, účinnosť min 80%	ks	2,000	438,30	876,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 02 - Dažďové jazero

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

02.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Spracovateľ: Milan Ščerba

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 847,81

HSV - Práce a dodávky HSV

25 204,94

1 - Zemné práce

17 725,89

2 - Zakladanie

404,11

4 - Vodorovné konštrukcie

332,63

5 - Komunikácie

261,75

8 - Rúrové vedenie

1 372,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 358,97

99 - Presun hmôt HSV

2 748,75

PSV - Práce a dodávky PSV

149,32

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

149,32

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 493,55

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Gigantova 310/13
042 01 Spišské
Nové Mesto 076
IČO: 47 12620032100

ROZPOČET

Stavba:

Environmentálne centrum Kružlová

Objekt:

SO 02 - Dažďové jazero

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

02.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 847,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 204,94

D 1

Zemné práce

17 725,89

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	108,200	0,15	16,23
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,000	42,94	128,82
3	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,000	20,02	60,06
4	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	80,000	4,74	379,20
5	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	3,43	34,30
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	10,820	1,28	13,85
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	10,000	20,81	208,10
8	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,000	39,45	2 130,30
9	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	1,86	100,44
10	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručnými náradím	m3	1,800	63,19	113,74
11	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručnými náradím v hornine tr. 3	m3	1,800	12,64	22,75
12	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4	m3	28,350	57,96	1 643,17
13	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	28,350	2,75	77,96
14	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,280	21,79	1 030,23
15	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,280	1,21	57,21
16	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4 m	m3	28,350	44,98	1 275,18
17	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	142,250	1,92	273,12
18	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,422	5,16	611,06
19	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	142,250	2,24	318,64
20	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	118,422	1,13	133,82
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,940	29,83	1 131,75
22	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	52,357	20,14	1 054,47
23	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,800	37,18	66,92
24	M	583990003500.S	Zmes prírodného kameniva okrasný kameň fr. 16-32 mm	t	3,240	116,77	378,33
25	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	108,200	0,89	96,30
26	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	3,343	9,09	30,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	18,947	1,69	32,09
D 776 Podlahy povlakové							209,33
84	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	171,580	1,22	209,33
D 783 Nátery							1 947,93
85	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	282,100	2,65	747,57
86	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	325,300	3,69	1 200,36
D 784 Maľby							1 839,53
87	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	200,000	0,38	76,00
88	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	200,000	1,25	250,00
89	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	373,438	0,91	339,83
90	K	784452271R	Príplatok k maľbám v stiesnenom priestore	m2	340,750	0,88	299,86
91	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	373,438	2,34	873,84
D M Práce a dodávky M							7 886,05
D 21-M Elektromontáže							7 758,67
92	K	210.3	Podružný a spojovací materiál	ks	1,000	418,38	418,38
93	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia	ks	9,000	5,18	46,62
94	M	345340007905	Spínač jednopolový nástenný, radenie č. 1,	ks	9,000	4,79	43,11
95	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	7,86	62,88
96	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	8,000	4,99	39,92
97	K	210193004R	Zapojenie eli v existujúcom rozvážači vrátane úpravy a revízie	kpl	1,000	1 195,38	1 195,38
98	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED reflektor 3-18 W	ks	16,000	13,13	210,08
99	M	348330000100.S	LED reflektor 10W	ks	16,000	144,24	2 307,84
100	K	210203055.S	Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm zaveseného	ks	10,000	14,74	147,40
101	M	348130002200.S	LED panel 300x300 mm, 25W	ks	10,000	69,85	698,50
102	K	210461010.S	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 250 W na strop	ks	8,000	16,46	131,68
103	M	541510000100.S	Infrapanel z práškovaného hliníkového plechu, výkon 250 W	ks	8,000	257,41	2 059,28
104	K	210800166.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,43	43,00
105	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	0,81	81,00
106	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	160,000	0,49	78,40
107	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	160,000	1,22	195,20
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							127,38
108	K	220711060.S	Montáž a zapojenie bezdrôtových pohybových senzorov PIR - interier	ks	2,000	11,82	23,64
109	M	404610000700.S	Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR, bezdrôtový, imunita voči zvieratám do cca 18 kg	ks	2,000	51,87	103,74
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							975,36
110	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	15,24	975,36
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							498,07
111	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	498,07	498,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	7,000	4,73	33,11
62	M	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	8,45	59,15
63	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	54,200	1,84	99,73
64	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	54,200	0,97	52,57

2 358,97

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
65	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	30,17	120,68
66	M	553560000800.S R	Lavička parková, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 2000 mm, s operadlom	ks	4,000	369,64	1 478,56
67	K	952901111.S	Výčistenie a vypratanie staveniska	m2	108,200	4,82	521,52
68	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,700	15,55	41,99
69	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,200	0,51	35,80
70	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,700	11,54	31,16
71	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,400	1,29	6,97
72	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,700	39,85	107,60
73	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	2,700	5,44	14,69

2 748,75

D 99		Presun hmôt HSV					
74	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,792	37,25	2 748,75

149,32

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					149,32
75	K	721172339.S	Montáž redukcie potrubia DN 160	ks	3,000	11,37	34,11
76	M	286540005900	Redukcia HT DN 160/110, PP systém pre boztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	5,06	15,18
77	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	12,99	38,97
78	M	286630055600	Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST	ks	3,000	20,31	60,93
79	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	26,88	0,13

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 493,55

80	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m2	108,200	4,60	497,72
81	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m2	108,200	4,60	497,72
82	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	498,11	498,11

IRBIO SLOVAKIA, s.r.o.
 Čestná 812/13
 038 01 GYMBET
 IČO: 35 451 578
 IČ DPH: SK2020002130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	108,200	0,50	54,10
28	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	108,200	1,59	172,04
29	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	54,000	4,03	217,62
30	M	103110000100.1	Zahradnícky substrát	m3	10,800	93,83	1 013,36
31	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	39,000	1,91	74,49
32	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	270,000	0,31	83,70
33	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	3,000	19,83	59,49
34	K	183204111.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	270,000	0,16	43,20
35	M	026550001500.1	Rastliny - extenzívna zeleň, z keľmikov 9x9cm	ks	270,000	14,72	3 974,40
36	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	3,000	4,56	13,68
37	M	14975-14977	Lipa (Tilia)	ks	3,000	95,63	286,89
38	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	9,000	1,52	13,68
39	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	5,000	2,82	14,10
40	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,000	2,00	108,00
41	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,341	38,10	12,99
42	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,000	1,22	65,88
43	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 350,000	0,05	67,50
44	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,200	0,19	20,56
45	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé do 20 m2	m3	0,901	16,10	14,51
46	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,901	32,59	29,36

404,11

D 2		Zakladanie					
47	K	211971121	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	54,000	1,80	97,20
48	M	693110000900	Geotextília polypropylénová 300 g/m2	m2	59,400	1,35	80,19
49	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	54,200	0,26	14,09
50	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,200	65,66	13,13
51	K	273351217.S	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,500	18,63	27,95
52	K	273351218.S	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,500	5,55	8,33
53	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,600	102,01	163,22

332,63

D 4		Vodorovné konštrukcie					
54	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,420	61,37	332,63

261,75

D 5		Komunikácie					
55	K	567134115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	3,000	25,26	75,78
56	K	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou fr. 0-32mm, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,000	11,26	33,78
57	K	783820421	Náter betónového krytu - povrchová impregnácia	m2	3,000	37,36	112,08
58	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	3,000	13,37	40,11

1 372,84

D 8		Rúrové vedenie					
59	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160	m	54,200	0,95	51,49
60	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	97,89	1 076,79

